

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

OBRA:

ESTACIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN UBICADO EN CAMPUS II.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Capital Contable Requerido: \$ 1,350,000.00

ESPECIALIDADES REQUERIDAS:

No. Proveedor UACH:

1401-Alumbrado público, 1402-Instalaciones eléctricas clase distribución, 1403-Guarniciones y banquetas, 1505-Terracerías en vialidades y caminos y 1601-En vials urb, vials suburs, estac, urbz y cam de concreto asfáltico.

Tiempo de Ejecución en días naturales: 90

Fecha de Entrega: **viernes, 7 de noviembre de 2025**

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS						
1	ESTACIONAMIENTO					\$ -
					SUBTOTAL	\$ -
					I.V.A. 16%	\$ -
					TOTAL	\$ -

IMPORTE CON LETRA

00/100 PESOS

I.V.A.

00/100 PESOS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

00/100 PESOS

1	ESTACIONAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
1.1 PRELIMINARES						
\$ -						
1.1.01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	2881.37		00/100 PESOS	\$ -
1.1.02	Despalme de terreno de 20 cm de espesor de terreno vegetal con medios mecánicos y manuales, incluye: acopio de material, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	576.28		00/100 PESOS	\$ -
1.1.03	Corte de terreno a maquina en material clase "B", incluye: acopio de material, maquinaria, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Volumen medido compactado).	M3	467.64		00/100 PESOS	\$ -
1.1.04	Mejoramiento de terreno natural compactado al 90% de su pvs.m. con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, maquinaria, mano de obra, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	2881.37		00/100 PESOS	\$ -
1.1.05	Acarreo en camión de material producto de la excavación, despalme y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: carga a maquina, fletes, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Volumen medido compactado).	M3	983.61		00/100 PESOS	\$ -
1.2 TERRACERIAS						
\$ -						
1.2.01	Formación y compactación de base con material de banco al 95% p.v.s.m., incluye: extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de 20 cm de espesor, mano de obra, maquinaria, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Volumen medido compactado).	M3	576.28		00/100 PESOS	\$ -

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

OBRA:

ESTACIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN UBICADO EN CAMPUS II.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Capital Contable Requerido: \$ 1,350,000.00

ESPECIALIDADES REQUERIDAS:

No. Proveedor UACH:

1401-Alumbrado público, 1402-Instalaciones eléctricas clase distribución, 1403-Guarniciones y banquetas, 1505-Terracerías en vialidades y caminos y 1601-En vials urb, vials suburs, estac, urbz y cam de concreto asfáltico.

Tiempo de Ejecución en días naturales: 90

Fecha de Entrega: viernes, 7 de noviembre de 2025

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
1.3	PAVIMENTO					\$ -
1.3.01	Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica FM-1 a razón de 1.50 lt/m ² , incluye: suministro de materiales, acarrees, maquinaria, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	2075.78		00/100 PESOS	\$ -
1.3.02	Riego de liga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.70 lt/m ² incluye: barrido de la superficie, suministro de materiales, acarrees, maquinaria, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	2075.78		00/100 PESOS	\$ -
1.3.03	Carpeta de 5 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente, Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla asfáltica, acarrees, tendidos compactación, maquinaria, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	2075.78		00/100 PESOS	\$ -
1.4	BANQUETAS Y GUARNICIONES					\$ -
1.4.01	Trazo y nivelación banquetas y guarniciones, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	M2	644.09		00/100 PESOS	\$ -
1.4.02	Excavación a cielo abierto de una profundidad de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión de material sobrante, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Volumen medido compactado).	M3	20.95		00/100 PESOS	\$ -
1.4.03	Afíne y compactación manual para desplante de banquetas y guarniciones, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	644.09		00/100 PESOS	\$ -
1.4.04	Relleno para banquetas con material de banco compactado en capas no mayores de 20 cm, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	1.34		00/100 PESOS	\$ -
1.4.05	Guarnición de 20x15x40 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm ² T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	581.74		00/100 PESOS	\$ -
1.4.06	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm ² , T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado, colado, malla electrosoldada 6-6/10-10 juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	636.71		00/100 PESOS	\$ -
1.5	PINTURA					\$ -
1.5.01	Pintura para trafico base solvente color blanco, con microesferas de fibra de vidrio, en franjas de 10 cm. de ancho sobre pavimento de estacionamiento plicada con maquina pintarrayas, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	280.50		00/100 PESOS	\$ -

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

OBRA:

ESTACIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN UBICADO EN CAMPUS II.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Capital Contable Requerido: \$ 1,350,000.00

ESPECIALIDADES REQUERIDAS:

No. Proveedor UACH:

1401-Alumbrado público, 1402-Instalaciones eléctricas clase distribución, 1403-Guarniciones y banquetas, 1505-Terracerías en vialidades y caminos y 1601-En vials urb, vials suburs, estac, urbz y cam de concreto asfáltico.

Tiempo de Ejecución en días naturales: 90

Fecha de Entrega: viernes, 7 de noviembre de 2025

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
1.5.02	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo maximo de 0.40 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	526.12		00/100 PESOS	\$ -
1.5.03	Pintura para trafico base solvente color blanco para flechas de flujo vehicular, en pavimento con una área menor a 1.50 m2, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
1.5.04	Pintura para trafico base solvente color azul y blanco para señalamiento de discapacitado, en pavimento con una área menor a 1.50 m2, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
1.6	ALUMBRADO PÚBLICO					\$ -
1.6.1	ALIMENTACIÓN					\$ -
1.6.1.01	Excavación a cielo abierto a máquina en material de una profundidad de 0.00 a -2.00 m, y hasta un ancho de 0.60 m, incluye: carga a camión de material sobrante, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Volumen medido compactado).	M3	64.91		00/100 PESOS	\$ -
1.6.1.02	Relleno con material producto de la excavación compactado en capas no mayores de 20 cm incluye: adición de agua, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Volumen medido compactado).	M3	46.16		00/100 PESOS	\$ -
1.6.1.03	Acostillado de tubería con arena de 0.10 m de alto, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Volumen medido compactado).	M3	17.31		00/100 PESOS	\$ -
1.6.1.04	Alimentacion de Centro de Carga a la base de concreto, Incluye: Tubo Pared Gruesa 16 mm (1/2"), 53 mm (2") de diametro, Codo conduit PVC pesado 35 mm (1 1/4"), 41 mm (1 1/2") y 53 mm (2") de diametro, Tubo conduit PVC pesado 35 mm (1 1/4"), 41 mm (1 1/2") y 53 mm (2") de diametro, Cable de aluminio tipo calibre 6 AWG, materiales, acarreo, desarrollo del cable en los registros electricos, instalación, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	312.40		00/100 PESOS	\$ -
1.6.1.05	Registro prefabricado eléctrico de 0.60 m x 0.60 m x 0.60 m de profundidad, a base de concreto de F'c= 200 kg/cm2, malla electrosoldada de 6x6/6x6, peso aproximado de 120 kg, con tapa de concreto, con marco y contramarco de ángulo, Incluye: trazo, nivelación, materiales, acarreo, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	7.00		00/100 PESOS	\$ -

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

OBRA:

ESTACIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN UBICADO EN CAMPUS II.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Capital Contable Requerido: \$ 1,350,000.00

ESPECIALIDADES REQUERIDAS:

No. Proveedor UACH:

1401-Alumbrado público, 1402-Instalaciones eléctricas clase distribución, 1403-Guarniciones y banquetas, 1505-Terracerías en vialidades y caminos y 1601-En vials urb, vials suburs, estac, urbz y cam de concreto asfáltico.

Tiempo de Ejecución en días naturales: 90

Fecha de Entrega: **viernes, 7 de noviembre de 2025**

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
1.6.1.06	Centro de carga "AE" 12 polos, 3F-4H, 220/127V, de sobreponer, en gabinete Nema 1 con tapa, de la marca Square'D, incluye: 3 ITM de 2x150A., 1 ITM de 1x15A, suministro, instalación, materiales, acarreo, peinado del cable en los centros de carga, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
1.6.1.07	Alimentación de Centro de Carga Principal a Centro de Carga "AE", Incluye: Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, 6 Cable de THW-LS tipo calibre 10 AWG, materiales, acarreo, desarrollo del cable en los centros de carga, instalación, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	2.00		00/100 PESOS	\$ -
1.6.1.08	Interruptor termomagnético de 3x15 A, QO315 de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación, materiales, acarreo, peinado del cable en los centros de carga, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
1.6.2	POSTE					\$ -
1.6.2.01	Excavación a cielo abierto a máquina en material de 0.00 a -4.00 m, incluye: sobre anchos, carga a camión material sobrante, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Volumen medido compactado.	M3	3.48		00/100 PESOS	\$ -
1.6.2.02	Base para arbotante piramidal prefabricada de 0.40 x 0.40 m parte superior y 0.60 x 0.60 m parte inferior de 1.20 m. de altura, 0.80 m. enterrado y 0.40 m. expuesto, Poliducto de 2", concreto F'c=200 kg/cm2, peso aproximado 950 kg, armado con 4 anclas de varilla lisa # 6, estribos # 2 @ 15 cm, Incluye: perforación, suministro de materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	12.00		00/100 PESOS	\$ -
1.6.2.03	Relleno con material producto de la excavación compactado en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T..	M3	1.08		00/100 PESOS	\$ -
1.6.2.04	Poste cónico octagonal de 6 m. de altura, percha sencilla y 1 brazo metálico para poste cónico de alumbrado de 1 m, incluye: suministro, instalacion, fondo anticorrosivo, pintura esmalte color gris, cableado eléctrico del brazo a la base del poste, 3 cable aluminio XLPE cal. 6 AWG en el poste del brazo a la base de concreto, 2 cable cobre THW 10 AWG y 1 cable cobre THW 12 AWG en el brazo del poste a la luminaria, 3 conectores bipartidos, acarreso, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

OBRA:

ESTACIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN UBICADO EN CAMPUS II.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Capital Contable Requerido: \$ 1,350,000.00

ESPECIALIDADES REQUERIDAS:

No. Proveedor UACH:

1401-Alumbrado público, 1402-Instalaciones eléctricas clase distribución, 1403-Guarniciones y banquetas, 1505-Terracerías en vialidades y caminos y 1601-En vials urb, vials suburs, estac, urbz y cam de concreto asfáltico.

Tiempo de Ejecución en días naturales: 90

Fecha de Entrega: viernes, 7 de noviembre de 2025

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
1.6.2.05	Poste cónico octagonal de 6 m. de altura, percha doble y 2 brazos metálico para poste cónico de alumbrado de 1 m, incluye: suministro, instalacion, fondo anticorrosivo, pintura esmalte color gris, cableado eléctrico del brazo a la base del poste, 3 cable aluminio XLPE cal. 6 AWG en el poste del brazo a la base de concreto, 4 cable cobre THW 10 AWG y 2 cable cobre THW 12 AWG en el brazo del poste a la luminaria, acarreso, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
1.6.2.06	Lampara Led Suburbana 100w 9000lm Ip65 Fococelda 6500k, incluye: suministro e instalación, materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	20.00		00/100 PESOS	\$ -
1.7	SEÑALAMIENTOS					\$ -
1.7.01	Señal SIS-51 de Accesibilidad de 71 cm. por lado, fabricada en lámina galvanizada cal. 16, y poste anclado con concreto F'c=150 kg/cm2, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, instalación, fletes, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
1.7.02	Señal SR-9 de Velocidad de 71 cm. por lado, fabricada en lámina galvanizada cal. 16, y poste anclado con concreto F'c=150 kg/cm2, incluye: suministro, instalacio, mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, instalación, fletes, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T..	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
1.7.03	Señal SR-26 Prohibido circular de frente de 71 cm. por lado, fabricada en lámina galvanizada cal. 16, y poste anclado con concreto F'c=150 kg/cm2, incluye: suministro, instalacio, mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, instalación, fletes, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T..	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
1.7.04	Señal SR-G3, leyenda: "Picos poncha llantas" de 71 cm de ancho, fabricada en lámina galvanizada cal. 16, y poste anclado con concreto F'c=150 kg/cm2, incluye: suministro, instalacio, mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, instalación, fletes, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T..	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
1.7.05	Picos Poncha Llantas De Uso Rudo de 91.4 cm x 5.8 cm x 52.7 cm aprox., Soporta 10,000 Kg, incluye: 3 pza Picos poncha llantas, 2 pza Bisel Final Para Sección De Picos Poncha llantas de 52.6 cm x 5.8 cm x 16.6 cm aprox., suministro, instalacion, trazo, anclaje, mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, instalación, fletes, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
1.7.06	Tope de estracionaminto de caucho de 56 cm x 15 cm x 10 cm de alto aprox.. con dos reflejantes, incluye: suministro, instalacion, trazo, anclaje, mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, instalación, fletes, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T..	PZA	102.00		00/100 PESOS	\$ -

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

OBRA:

ESTACIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN UBICADO EN CAMPUS II.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

i. P.U.C.G.E.: Capital Contable Requerido: \$ 1,350,000.00
ESPECIALIDADES REQUERIDAS: No. Proveedor UACH:

1401-Alumbrado público, 1402-Instalaciones eléctricas clase distribución, 1403-Guarniciones y banquetas, 1505-Terracerías en vialidades y caminos y 1601-En vials urb, vials suburs, estac, urbz y cam de concreto asfáltico.

Tiempo de Ejecución en días naturales: **90**

Fecha de Entrega: **viernes, 7 de noviembre de 2025**

Anticipo: **30.00%**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
1.7.07	Pluma automática para estacionamiento, incluye: Suministro, instalación, tarjeta lectora con capacidad para 80 tarjetas, motor eléctrico, brazo metálico, tarjeta controladora, gabinete de control y accesorios, anclaje, mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, instalación, fletes, cortes, desperdicios, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
1.8	LIMPIEZA					\$ -
1.8.01	Limpeza fina durante de la obra y para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	2800.00		00/100 PESOS	\$ -

SUBTOTAL	\$ -
IVA 16%	\$ -
TOTAL	\$ -

IMPORTE CON LETRA 00/100 PESOS

I.V.A. 00/100 PESOS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 00/100 PESOS

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FÍSICA

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL:

RFC:

DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

NUMERO DE TELÉFONO: