



CATÁLOGO DE CONCEPTOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:
Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026
Tiempo de Ejecución: 120 días naturales
Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS						
A	ADECUACIONES Y MEJORAS				\$	-
B	EQUIPAMIENTO				\$	-
					SUBTOTAL	\$ -
					I.V.A. 16%	\$ -
					TOTAL	\$ -

IMPORTE CON LETRA 00/100 PESOS

I.V.A. 00/100 PESOS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 00/100 PESOS

A	ADECUACIONES Y MEJORAS					\$	-
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES Y ESCOMBRO					\$	-
A.1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA A INTERVENIR, estableciendo ejes de referencia, alineamientos, niveles y bancos de nivel necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a planos y proyecto. INCLUYE: verificación de medidas y niveles en sitio, establecimiento, marcado, conservación y reposición de ejes, bancos de nivel y referencias temporales durante el periodo que sean requeridos, materiales auxiliares, mano de obra, herramienta, equipo de medición, acarreo, maniobras y limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1964.49		00/100 PESOS	\$	-
A.1.02	RETIRO Y ACARREO EN CAMIÓN DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA BANCO O SITIO DE DISPOSICIÓN AUTORIZADO, fuera de la obra. INCLUYE: recolección y concentración del material, carga manual y/o mecánica, costales o recipientes cuando se requieran, acarreo internos horizontales y verticales, maniobras, carga al vehículo de transporte, traslado hasta sitio autorizado, kilómetros necesarios para su disposición, descarga, cuota o derecho de banco cuando corresponda, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y limpieza de las áreas de trabajo y acopio. Incluye disposición final del material, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	209.66		00/100 PESOS	\$	-
A.2	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS					\$	-
A.2.1	DEMOLICIONES					\$	-

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.2.1.01	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O HERRAMIENTA ELÉCTRICA LIGERA DE MURO DIVISORIO EXISTENTE A BASE DE PANEL DE YESO (TABLAROCA), HASTA 4.45 M DE ALTURA, incluyendo el retiro de los elementos que integran el sistema de muro. INCLUYE: delimitación y protección del área de trabajo, desmontaje y retiro de paneles de yeso, bastidor metálico, canales, postes, tomillería, fijaciones, refuerzos y aislamiento existente cuando forme parte del muro; cortes, desperdicios, andamios, acarreo internos del material producto de la demolición hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, protección de elementos, instalaciones y acabados colindantes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. El área deberá quedar libre de elementos sueltos y en condiciones para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1272.32		00/100 PESOS	\$ -
A.2.1.02	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ACABADO EXISTENTE EN MUROS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, en las áreas indicadas en proyecto para tratamiento de humedades, reparación o resane, retirando el material deteriorado hasta alcanzar una superficie firme y apta para recibir el nuevo tratamiento. INCLUYE: delimitación y protección del área, picado, raspado, corte y retiro del acabado existente, remoción de material suelto o sin adherencia, protección de elementos y acabados colindantes, andamios cuando se requieran, acarreo internos del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza de la superficie intervenida. El área deberá quedar limpia y preparada para recibir el tratamiento posterior, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	43.22		00/100 PESOS	\$ -
A.2.1.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO EPÓXICO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, hasta retirar completamente el recubrimiento en las áreas indicadas en proyecto y dejar expuesto el sustrato existente. INCLUYE: delimitación y protección del área de trabajo, corte perimetral cuando se requiera, raspado, desbaste y/o retiro mecánico del recubrimiento epóxico, eliminación de residuos y material sin adherencia, protección de elementos y acabados colindantes, acarreo internos del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria ligera, equipo de seguridad y limpieza de la superficie intervenida. La superficie deberá quedar libre de material suelto y en condiciones para recibir el acabado especificado en proyecto, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	7.82		00/100 PESOS	\$ -
A.2.2	DESMANTELAMIENTOS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.2.2.01	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE HERRERÍAS EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, procurando conservar los elementos en condiciones adecuadas para su resguardo y/o posterior reutilización. INCLUYE: protección de elementos y acabados colindantes, corte controlado cuando se requiera, desmontaje, retiro de anclajes, tornillería, herrajes y elementos de fijación, maniobras, acarreo internos, traslado y acomodo en el sitio de resguardo indicado dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, retiro de residuos menores producto del desmontaje y limpieza del área intervenida. El área deberá quedar limpia y en condiciones para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	36.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.2.02	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE CANCELERÍAS EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, procurando conservar los elementos de aluminio, vidrio, herrajes y accesorios en condiciones adecuadas para su resguardo y/o posterior reutilización. INCLUYE: protección de pisos, muros y acabados colindantes, desmontaje controlado de hojas, módulos fijos y/o móviles según corresponda, retiro de junquillos, perfiles, sellos, tornillería, anclajes, herrajes y elementos de fijación necesarios para efectuar el desmontaje, cortes cuando se requieran, maniobras, acarreo internos, traslado y acomodo en el sitio de resguardo indicado dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. El área deberá quedar limpia y en condiciones para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	26.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.2.03	DESMANTELAMIENTO DE ROCIADOR EXISTENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, incluyendo retiro del rociador y de los elementos de conexión y fijación necesarios para dejar libre el punto de instalación. INCLUYE: identificación del elemento a intervenir, aislamiento y despresurización previa del tramo correspondiente cuando se requiera, desmontaje del rociador, retiro de accesorios y elementos de fijación asociados al punto intervenido, taponamiento temporal o aseguramiento de la conexión existente para evitar fugas y entrada de contaminantes hasta la ejecución de los trabajos posteriores, protección de instalaciones y acabados colindantes, maniobras, acarreo internos, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. El área y la instalación deberán quedar en condiciones seguras para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	17.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.3	INSTALACION ELECTRICA					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.2.3.01	DESMONTE Y CANCELACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO DE PISO EXISTENTE. INCLUYE: identificación y desenergización previa del circuito, retiro de contacto, placa, caja y accesorios existentes, desconexión y retiro del cableado hasta el punto de derivación correspondiente, retiro de canalización aparente o sobre nivel de piso que quede fuera de servicio, aislamiento y protección de conductores o elementos que permanezcan en operación, cortes, acarreo internos del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, protección de elementos y acabados colindantes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. La instalación deberá quedar en condiciones seguras para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	81.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.3.02	DESMONTE Y CANCELACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO NORMAL EN MURO EXISTENTE. INCLUYE: identificación y desenergización previa del circuito, retiro de contacto, placa, caja, chalupa y accesorios existentes, desconexión y retiro del cableado hasta el punto de derivación correspondiente, retiro de canalización que quede fuera de servicio cuando resulte accesible, aislamiento y protección de conductores o elementos que permanezcan en operación, cortes, acarreo internos del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, protección de elementos y acabados colindantes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. La instalación deberá quedar en condiciones seguras para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	212.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.3.03	DESMONTE Y CANCELACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE. INCLUYE: identificación y desenergización previa del circuito, desmontaje y retiro de luminaria, accesorios, driver, balastro, base o soporte según corresponda, desconexión y retiro del cableado hasta el punto de derivación correspondiente, retiro de canalización que quede fuera de servicio cuando resulte accesible, aislamiento y protección de conductores o elementos que permanezcan en operación, cortes, acarreo internos del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, protección de plafones, muros, instalaciones y acabados colindantes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. La instalación deberá quedar en condiciones seguras para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	312.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vaco y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.2.3.04	REUBICACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE A LA NUEVA UBICACIÓN INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: identificación y desenergización previa del circuito, desmontaje cuidadoso de luminaria y accesorios existentes para su reutilización, traslado dentro de la obra, adecuación y prolongación de canalización y cableado necesarios hasta la nueva ubicación, cajas, conectores, coples, soportes, fijaciones y accesorios requeridos, reinstalación, conexión y reconexión de luminaria, identificación, alineación, nivelación, ajustes, pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento, protección de elementos y acabados colindantes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. La salida deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	44.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.3.05	DESMONTE Y CANCELACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE, previa identificación del tablero y circuito a intervenir conforme a planos y proyecto. INCLUYE: desenergización controlada, verificación de ausencia de tensión, identificación y señalización del circuito, desconexión del interruptor termomagnético y retiro cuando corresponda, desconexión y retiro del cableado que quede fuera de servicio hasta el punto accesible correspondiente, aislamiento y protección de conductores o elementos que permanezcan en operación, colocación de tapa o elemento de cierre en espacios libres del tablero cuando corresponda, reordenamiento de conductores, actualización e identificación del directorio de circuitos, pruebas de seguridad y funcionamiento de los circuitos que permanezcan en servicio, acarreo interno del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, protección de elementos y acabados colindantes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. El tablero deberá quedar cerrado, identificado, seguro y en condiciones normales de operación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$ -
A.2.4.01	CORTE, SELLADO Y DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA EXISTENTE, ASÍ COMO DE ACCESORIOS Y CONEXIONES EN PISO Y/O PLAFÓN. INCLUYE: identificación y cierre previo de la alimentación hidráulica correspondiente, despresurización del tramo a intervenir, corte controlado de tubería, desmontaje y retiro de conexiones, accesorios, soportes y fijaciones que queden fuera de servicio, sellado permanente de los extremos de la instalación que permanezcan, protección de elementos, instalaciones y acabados colindantes, acarreo interno del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. La instalación deberá quedar hermética, segura y en condiciones para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	184.51		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.2.4.02	CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE BAJO LECHO DE LOSA, INCLUYENDO CORTE, DESMONTAJE Y SELLADO DE LA CONEXIÓN QUE QUEDE FUERA DE SERVICIO. INCLUYE: identificación del punto a cancelar, corte controlado de tubería, retiro de accesorios, conexiones, soportes y fijaciones que correspondan, colocación de tapón, tapa o elemento de cierre compatible con el material y diámetro de la instalación existente, sellado hermético de la conexión, protección de elementos, instalaciones y acabados colindantes, acarreo interno del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. La salida deberá quedar permanentemente cancelada, hermética y en condiciones seguras para la continuidad de los trabajos, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	44.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.5	INSTALACION GAS LP					\$ -
A.2.5.01	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE PARA GAS LP UBICADA BAJO LECHO DE LOSA, ASÍ COMO DE ACCESORIOS, CONEXIONES Y SOPORTERÍA QUE QUEDEN FUERA DE SERVICIO. INCLUYE: identificación del tramo a intervenir, cierre previo de la alimentación de gas, despresurización y purga de la tubería, verificación de ausencia de gas antes de efectuar cortes, corte controlado, desmontaje y retiro de tubería, conexiones, accesorios, abrazaderas, soportes, anclajes y elementos de fijación, sellado permanente y hermético de los puntos de conexión que permanezcan en la instalación, protección de elementos, instalaciones y acabados colindantes, acarreo interno del material producto de los trabajos hasta el sitio de acopio temporal dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área intervenida. La instalación deberá quedar segura, hermética y sin afectar los elementos existentes que permanezcan en servicio, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	250.63		00/100 PESOS	\$ -
A.2.5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" PARA SISTEMA DE GAS LP, DEL DIÁMETRO INDICADO EN PLANOS Y MEMORIA DE CÁLCULO. INCLUYE: tubería, conexiones, accesorios, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, uniones, cortes, ajustes, desperdicios, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	35.00		00/100 PESOS	\$ -
A.2.5.03	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE ESTACIONARIO EXISTENTE PARA GAS LP, consistente en inspección visual del recipiente, soportes, válvulas, conexiones, reguladores y accesorios accesibles, revisión de condiciones generales de conservación, indicios de corrosión y fugas, verificación de fijaciones y prueba de hermeticidad en conexiones accesibles cuando corresponda. INCLUYE: mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y registro de condiciones observadas. Las refacciones o reparaciones deberán contar con autorización previa. P.U.O.T.	SERVICIO	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.3	ALBANILERIA					\$ -
A.3.1	FIRMES					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.3.1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FC=250 KG/CM² PARA REPOSICIÓN DE FIRME EN RANURAS EJECUTADAS PARA INSTALACIÓN SANITARIA, DE 0.30 M DE ANCHO Y HASTA 0.12 M DE ESPESOR. INCLUYE: trazo, preparación y limpieza de la superficie y bordes de la ranura, humedecimiento cuando corresponda, cimbrado lateral en caso necesario, suministro de concreto, acarreo, colocación, colado, vibrado, nivelación, afinado, curado, cortes, desperdicios, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo. El firme deberá quedar nivelado con la superficie existente y preparado para recibir el acabado correspondiente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	46.34		00/100 PESOS	\$ -
A.3.1.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO IMPERCRYL 5 MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, COLOR BLANCO, con desempeño, durabilidad y garantía iguales o superiores a las especificadas para el producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo y material suelto, aplicación de sellador ELASTON PRIMARIO marca IMPERQUIMIA o similar, membrana de refuerzo IMPERCOAT MULTIDIRECCIONAL 40 o similar en puntos, juntas y áreas que correspondan, aplicación del impermeabilizante conforme al rendimiento y número de capas recomendado por el fabricante, tratamiento de traslapes, encuentros, grietas y puntos críticos, materiales, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, resanes, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	75.51		00/100 PESOS	\$ -
A.3.1.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE ARDEX FINISH FEATHER O SIMILAR, SOBRE FIRME DE CONCRETO PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PREVIA A LA COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO, con características de adherencia, resistencia y compatibilidad iguales o superiores al producto de referencia. INCLUYE: revisión, limpieza y preparación del sustrato, retiro de polvo, grasa, residuos y materiales sin adherencia, preparación y mezclado del producto conforme a recomendaciones del fabricante, aplicación, extendido, afinado, nivelación y corrección de irregularidades, cortes, desperdicios, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, resanes, remates y limpieza final. La superficie deberá quedar continua, firme, lisa, nivelada y en condiciones para recibir el piso vinílico especificado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1112.96		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.3.1.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE PISO EPÓXICO CON ACABADO FINAL DE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE, EN COLOR INDICADO EN PLANOS Y CUADRO DE ACABADOS, para las áreas señaladas en proyecto. INCLUYE: revisión y preparación mecánica de la superficie, limpieza, retiro de polvo, grasa y material sin adherencia, reparación menor de poros, fisuras e irregularidades, aplicación de primario epóxico compatible, capas intermedias del sistema epóxico, aplicación de acabado de poliuretano alifático, materiales, mezclado, acarreo, desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo, resanes, remates, protección durante el curado y limpieza final. El sistema deberá quedar uniforme, continuo, adherido y con el espesor establecido en planos y especificaciones del proyecto, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	120.38		00/100 PESOS	\$ -
A.3.1.05	RESANE, NIVELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE GRIETAS, DESNIVELES Y ÁREAS DETERIORADAS EN PISO EPÓXICO EXISTENTE QUE PERMANECERÁ A LA VISTA, mediante aplicación de mortero autonivelante donde se requiera, primario epóxico universal PASA FLOOR o similar y acabado epóxico compatible con el piso existente. INCLUYE: identificación y delimitación del área a intervenir, preparación mecánica de la superficie, limpieza, retiro de material flojo o sin adherencia, apertura y tratamiento de grietas cuando corresponda, aplicación de material de relleno y autonivelante, lijado y afinado, aplicación de primario epóxico, aplicación del acabado epóxico hasta lograr continuidad con la superficie existente, materiales, acarreo, desperdicios, cortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo, protección durante el curado, resanes, remates y limpieza final. El acabado deberá presentar continuidad, nivelación y apariencia compatible con el piso existente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	247.22		00/100 PESOS	\$ -
A.3.1.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CURVA SANITARIA EN ENCUENTRO PISO-MURO A BASE DE MORTERO EPÓXICO SIKAFLOOR-29 PURCEM MARCA SIKA O SIMILAR, con preparación previa mediante imprimación epóxica SIKAFLOOR-155 WN marca SIKA o similar, con dimensiones y geometría conforme al detalle de proyecto. INCLUYE: trazo, preparación y limpieza de las superficies, retiro de material suelto, aplicación de imprimación, formación de la curva sanitaria, suministro y aplicación del mortero epóxico, cortes, ajustes, desperdicios, materiales, acarreo, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, resanes, remates, protección durante el curado y limpieza final. La curva deberá quedar continua, uniforme, adherida y sin aristas o discontinuidades, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	98.81		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vaco y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.3.1.07	RESANE Y SELLADO DE SALIDA DE INSTALACIÓN CANCELADA EN PISO, MEDIANTE MORTERO Y/O CONCRETO DE REPOSICIÓN COMPATIBLE CON EL FIRME EXISTENTE, hasta restituir la continuidad, resistencia y nivel de la superficie. INCLUYE: delimitación y preparación del área, limpieza y retiro de material flojo, preparación de bordes, relleno de cavidades, compactación cuando corresponda, suministro y colocación de mortero y/o concreto, nivelación, afinado y acabado de la superficie, materiales, cortes, ajustes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, resanes, remates y limpieza final. La superficie deberá quedar firme, continua, nivelada y preparada para recibir el acabado indicado en proyecto, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	140.00		00/100 PESOS	\$ -
A.3.1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² PARA REPOSICIÓN DE FIRME EN RANURAS EJECUTADAS PARA INSTALACIÓN SANITARIA, DE 0.30 M DE ANCHO Y HASTA 0.12 M DE ESPESOR, conforme a trazos, niveles y ubicación indicados en proyecto. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie y bordes de la ranura, humedecimiento cuando corresponda, cimbrado lateral en caso necesario, suministro de concreto, acarreo, colocación, colado, vibrado, nivelación, afinado, curado, cortes, desperdicios, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo. El firme deberá quedar nivelado con las superficies existentes y preparado para recibir el acabado correspondiente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	46.34		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2	MUROS					\$ -
A.3.2.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO A DOS CARAS, DE 9 CM DE ESPESOR NOMINAL Y HASTA 3.40 M DE ALTURA, FORMADO CON PANEL DE YESO TIPO NORMAL DE 13 MM EN AMBAS CARAS, SOBRE BASTIDOR DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6.35 CM DE ANCHO, CALIBRE 26, COLOCADOS A CADA 0.60 M COMO MÁXIMO, con refuerzos horizontales conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: trazo, alineación, plomeo y nivelación, canales, postes, panel de yeso, tornillería, anclajes y fijaciones, refuerzos, cinta y compuesto para tratamiento de juntas, esquineros cuando correspondan, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1006.26		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.3.2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO MIXTO A DOS CARAS, DE 9 CM DE ESPESOR NOMINAL Y HASTA 3.40 M DE ALTURA, FORMADO CON PANEL DE YESO NORMAL DE 13 MM EN UNA CARA Y PANEL DE YESO RESISTENTE A HUMEDAD Y ANTIMOHO DE 13 MM EN LA CARA EXPUESTA AL ÁREA HÚMEDA, SOBRE BASTIDOR DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6.35 CM DE ANCHO, CALIBRE 26, COLOCADOS A CADA 0.60 M COMO MÁXIMO, con refuerzos conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: trazo, alineación, plomeo y nivelación, canales, postes, paneles, tornillería, anclajes y fijaciones, refuerzos, cinta y compuesto para tratamiento de juntas compatible con cada tipo de panel, esquineros cuando correspondan, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	276.47		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO A DOS CARAS, DE 9 CM DE ESPESOR NOMINAL Y HASTA 3.40 M DE ALTURA, FORMADO CON PANEL DE YESO RESISTENTE A HUMEDAD Y ANTIMOHO DE 13 MM EN AMBAS CARAS, SOBRE BASTIDOR DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6.35 CM DE ANCHO, CALIBRE 26, COLOCADOS A CADA 0.60 M COMO MÁXIMO, con refuerzos conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: trazo, alineación, plomeo y nivelación, canales, postes, paneles resistentes a humedad, tornillería, anclajes y fijaciones, refuerzos, cinta y compuesto para tratamiento de juntas compatible con el sistema, esquineros cuando correspondan, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	132.10		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE 8 CM DE ESPESOR NOMINAL Y HASTA 3.40 M DE ALTURA, FORMADO CON PANEL DE YESO NORMAL DE 13 MM EN UNA CARA, SOBRE BASTIDOR DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6.35 CM DE ANCHO, CALIBRE 26, COLOCADOS A CADA 0.60 M COMO MÁXIMO, con refuerzos conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: trazo, alineación, plomeo y nivelación, canales, postes, panel de yeso, tornillería, anclajes y fijaciones, refuerzos, cinta y compuesto para tratamiento de juntas, esquineros cuando correspondan, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	431.37		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE 8 CM DE ESPESOR NOMINAL Y HASTA 3.40 M DE ALTURA, FORMADO CON PANEL DE YESO RESISTENTE A HUMEDAD Y ANTIMOHO DE 13 MM EN UNA CARA, SOBRE BASTIDOR DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6.35 CM DE ANCHO, CALIBRE 26, COLOCADOS A CADA 0.60 M COMO MÁXIMO, con refuerzos conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: trazo, alineación, plomeo y nivelación, canales, postes, panel resistente a humedad, tornillería, anclajes y fijaciones, refuerzos, cinta y compuesto para tratamiento de juntas compatible con el sistema, esquineros cuando correspondan, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	71.98		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del Hospital Escuela Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.3.2.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE BAJA DENSIDAD, PARA COLOCACIÓN EN EL INTERIOR DE MUROS Y LAMBRINES DE PANEL DE YESO Y/O PANEL DE CEMENTO, con espesor y características térmicas y acústicas conforme a los detalles y especificaciones del proyecto. INCLUYE: suministro del aislamiento, cortes, ajustes, colocación continua entre postes, fijaciones cuando correspondan, tratamiento de encuentros y pasos de instalaciones para evitar discontinuidades, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1725.11		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO INTERIOR A BASE DE CAN DE MADERA DE 2" X 1", PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DE PUERTAS DE CARPINTERÍA Y CANCELERÍA EN MUROS DE PANEL DE YESO, colocado conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: suministro de madera, trazo, cortes, ajustes, colocación dentro del bastidor metálico, anclajes y fijaciones, tornillería, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	553.90		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO INTERIOR EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR, FIJADO A POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA, para soporte y fijación de muebles, accesorios y elementos indicados en planos y detalles de proyecto. INCLUYE: suministro de triplay, trazo, cortes, ajustes, colocación, fijación mediante tornillería compatible con el sistema de bastidor, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	60.45		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2.09	RESANE Y CIERRE DE MURO DE PANEL DE YESO EXISTENTE EN ÁREAS AFECTADAS POR CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS, mediante colocación de panel de yeso de 13 MM y tratamiento de juntas, hasta restituir la continuidad de la superficie existente. INCLUYE: preparación y limpieza del área, cortes y regularización del hueco, colocación de refuerzos interiores cuando se requieran, suministro y colocación de panel de yeso, tornillería, cinta de refuerzo, compuesto premezclado tipo REDIMIX o similar, aplicación, secado, lijado y afinado de la superficie para recibir el acabado final, cortes, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, resanes, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	34.03		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.3.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO IMPERCRYL 5 MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, COLOR BLANCO, SOBRE MURO EN LAS ÁREAS INDICADAS EN PROYECTO. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo y material suelto, aplicación de sellador ELASTON PRIMARIO marca IMPERQUIMIA o similar, colocación de membrana de refuerzo IMPERCOAT MULTIDIRECCIONAL 40 o similar en juntas, grietas y puntos críticos cuando corresponda, aplicación del impermeabilizante conforme al sistema y rendimiento recomendado por el fabricante, materiales, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, resanes, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	36.39		00/100 PESOS	\$ -
A.3.2.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO FESTER CR-65 MARCA FESTER O SIMILAR, COLOR GRIS, SOBRE MURO EN LAS ÁREAS INDICADAS EN PROYECTO, con características de adherencia, impermeabilidad y durabilidad iguales o superiores al producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo, material flojo y contaminantes, humedecimiento previo del sustrato cuando corresponda, preparación y mezclado del producto, aplicación uniforme conforme al número de capas y rendimiento recomendado por el fabricante, tratamiento de encuentros, juntas y puntos críticos, materiales, cortes, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, resanes, remates, protección durante el fraguado y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	36.39		00/100 PESOS	\$ -
A.3.3	PLAFON					\$ -
A.3.3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE PANEL DE YESO NORMAL DE 13 MM DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR METÁLICO SUSPENDIDO, integrado por canaleta de carga USG 4.10 calibre 22 o similar, canal listón metálico calibre 26 y ángulo de amarre metálico calibre 26, de lámina galvanizada. INCLUYE: trazo, nivelación, canaleta de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado, panel de yeso, tornillería, anclajes y fijaciones, tratamiento de juntas con cinta y compuesto compatible con el sistema, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, andamios cuando se requieran, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	805.14		00/100 PESOS	\$ -
A.3.3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE PANEL DE YESO RESISTENTE A HUMEDAD TIPO RH DE 13 MM DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR METÁLICO SUSPENDIDO, integrado por canaleta de carga USG 4.10 calibre 22 o similar, canal listón metálico calibre 26 y ángulo de amarre metálico calibre 26, de lámina galvanizada. INCLUYE: trazo, nivelación, canaleta de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado, panel de yeso RH, tornillería, anclajes y fijaciones, tratamiento de juntas con cinta y compuesto compatible con el sistema resistente a humedad, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, andamios cuando se requieran, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	103.61		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.3.3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO EN PLAFÓN, CONFORME A DIMENSIONES, TRAZO Y DETALLES INDICADOS EN PLANOS DE PROYECTO, FORMADO CON PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA, integrado por canaleta de carga calibre 22 y perfiles metálicos calibre 26 compatibles con el sistema. INCLUYE: trazo, alineación y nivelación, estructura metálica de soporte, panel de yeso, alambre galvanizado, tornillería, anclajes y fijaciones, tratamiento de juntas, esquineros cuando correspondan, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	33.72		00/100 PESOS	\$ -
A.3.3.04	EJECUCIÓN DE HUECO EN PLAFÓN DE PANEL DE YESO PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIA, DIFUSOR, REJILLA O ELEMENTO DE INSTALACIÓN, CON DIMENSIONES Y UBICACIÓN CONFORME A PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: trazo, medición, corte controlado del panel, adecuación y refuerzo perimetral del bastidor con perfil de lámina galvanizada cuando corresponda, tornillería, fijaciones, ajustes, tratamiento de bordes, resanes, remates, protección de elementos e instalaciones colindantes, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	290.00		00/100 PESOS	\$ -
A.3.3.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PLAFÓN, DE 0.60 x 0.60 M, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO Y TAPA DESMONTABLE COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE PLAFÓN. INCLUYE: marco perimetral, tapa desmontable, herrajes y elementos de sujeción, refuerzo perimetral del bastidor, cortes, ajustes, tornillería, anclajes y fijaciones, resanes, remates, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El registro deberá quedar alineado, nivelado, de fácil apertura y permitir el acceso para mantenimiento de las instalaciones, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.3.3.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO INTERIOR EN PLAFÓN A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR, EN FRANJAS DE 20 CM DE ANCHO, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE LÁMINA GALVANIZADA DEL PLAFÓN, para soporte y fijación de elementos indicados en planos y detalles de proyecto. INCLUYE: suministro de triplay, trazo, cortes, ajustes, colocación, tornillería, anclajes y fijaciones compatibles con el sistema, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, resanes, remates y limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	19.06		00/100 PESOS	\$ -
A.4	ACABADOS					\$ -
A.4.1	PISOS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del Hospital Escuela Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.4.1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO EN ROLLO, COLOR GRIS, MARCA GENFLOR, TEKNO STEP O SIMILAR, con características de calidad, resistencia, durabilidad y garantía iguales o superiores a las del producto de referencia, colocado sobre superficie existente previamente preparada y en las áreas indicadas en planos y proyecto. INCLUYE: revisión y preparación de la superficie, limpieza, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivo compatible con el sistema, colocación, alineación, uniones, remates, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo, protección durante su instalación y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	675.63		00/100 PESOS	\$ -
A.4.1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS, COLOR GRIS, en las áreas indicadas en planos y proyecto, colocado sobre firme de concreto previamente preparado. INCLUYE: revisión y preparación de la superficie, limpieza, nivelación menor cuando corresponda, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivo compatible y/o conductivo conforme al sistema especificado, elementos para disipación electrostática y conexión al sistema de puesta a tierra cuando correspondan, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas de continuidad y funcionamiento del sistema cuando apliquen, remates, protección durante su instalación y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	60.34		00/100 PESOS	\$ -
A.4.1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA SANITARIA EN ENCUENTRO PISO-MURO, EJECUTADA CON EL MISMO SISTEMA DE PISO VINÍLICO CORRESPONDIENTE, con altura, radio y geometría conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: preparación y limpieza de superficies, perfil o soporte para formación de media caña cuando corresponda, suministro y colocación del recubrimiento vinílico, adhesivo compatible, cortes, ajustes, desperdicios, uniones, remates, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, dejando una transición continua entre piso y muro, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	487.90		00/100 PESOS	\$ -
A.4.1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA SANITARIA ELECTROSTÁTICA EN ENCUENTRO PISO-MURO, COLOR GRIS, EJECUTADA CON EL MISMO SISTEMA DE PISO VINÍLICO ELECTROSTÁTICO, con altura, radio y geometría conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: preparación y limpieza de superficies, perfil o soporte para formación de media caña cuando corresponda, suministro y colocación del recubrimiento electrostático, adhesivo compatible y/o conductivo, continuidad de los elementos de disipación electrostática cuando formen parte del sistema, cortes, ajustes, desperdicios, uniones, remates, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas aplicables y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	39.67		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.4.1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINÍLICA COLOR CAFÉ, DE 0.1778 X 1.2192 M, colocada sobre firme de concreto previamente preparado, conforme a distribución indicada en planos y cuadro de acabados. INCLUYE: revisión y limpieza de la superficie, trazo, modulación, alineación, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivo compatible con el producto, colocación, presión y ajuste de piezas, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, resanes menores, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	264.45		00/100 PESOS	\$ -
A.4.1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR GRIS, DE 0.60 X 0.60 M, colocada sobre firme de concreto en las áreas indicadas en planos y cuadro de acabados. INCLUYE: revisión y preparación de la superficie, trazo, modulación, alineación, nivelación, suministro de porcelanato, adhesivo compatible, cortes, ajustes, desperdicios, separadores y elementos auxiliares de colocación cuando correspondan, boquilla compatible en color indicado en proyecto, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, resanes, remates y limpieza final. El acabado deberá quedar uniforme, nivelado y con juntas regulares, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	92.55		00/100 PESOS	\$ -
A.4.1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO COLOR GRIS DE 10 CM DE ALTURA, colocado sobre muro en las áreas indicadas en planos y cuadro de acabados. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, trazo, suministro de zoclo, adhesivo compatible, cortes, ajustes, desperdicios, colocación, formación de encuentros y esquinas, uniones, remates, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	111.69		00/100 PESOS	\$ -
A.4.1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINÍLICA COLOR GRIS, DE 0.1778 X 1.2192 M, colocada sobre firme de concreto previamente preparado, conforme a distribución indicada en planos y cuadro de acabados. INCLUYE: revisión y limpieza de la superficie, trazo, modulación, alineación, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivo compatible con el producto, colocación, presión y ajuste de piezas, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, resanes menores, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	108.37		00/100 PESOS	\$ -
A.4.2	MUROS					\$ -
A.4.2.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE COMPUESTO PREMEZCLADO PARA TRATAMIENTO Y ACABADO DE MUROS DE PANEL DE YESO, para preparación de la superficie previa a recibir el acabado final. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, aplicación de compuesto premezclado, cinta de papel compatible con el sistema en juntas, uniones y esquinas, tratamiento de tornillería y puntos de fijación, aplicación de las capas necesarias de compuesto, secado, lijado fino, resanes, remates, materiales, cortes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La superficie deberá quedar uniforme, lisa y preparada para recibir pintura o acabado indicado en proyecto, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1896.39		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.4.2.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CURVA SANITARIA VERTICAL EN ENCUESTRO DE MUROS, CON RADIO DE 30 CM, DESDE NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA PLAFÓN, formada en sitio con material compatible con el sistema constructivo y acabado de los muros, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: trazo, preparación y limpieza de superficies, formación de la curva, refuerzos y elementos de fijación cuando correspondan, materiales, cortes, ajustes, desperdicios, resanes, afinado, remates, plomeo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La curva deberá quedar continua, uniforme y sin aristas, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	12.00		00/100 PESOS	\$ -
A.4.2.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA COLOR BLANCO, ACABADO MATE, MARCA BEREL O SIMILAR, A DOS MANOS SOBRE MUROS, con características de calidad, rendimiento, lavabilidad, durabilidad y garantía iguales o superiores a las del producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo y material suelto, resanes menores, lijado donde corresponda, protección de pisos, puertas, cancelerías, muebles y elementos colindantes, aplicación de una mano de sellador vinílico 5x1 compatible con el sistema, aplicación de dos manos de pintura hasta obtener cubrimiento y acabado uniforme, materiales, masking, plástico, cartón, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, retoques, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	4257.28		00/100 PESOS	\$ -
A.4.2.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA COLOR BLANCO FANTASMA, ACABADO MATE, MARCA BEREL O SIMILAR, A DOS MANOS SOBRE MUROS, con características de calidad, rendimiento, lavabilidad, durabilidad y garantía iguales o superiores a las del producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo y material suelto, resanes menores, lijado donde corresponda, protección de pisos, puertas, cancelerías, muebles y elementos colindantes, aplicación de una mano de sellador vinílico 5x1 compatible con el sistema, aplicación de dos manos de pintura hasta obtener cubrimiento y acabado uniforme, materiales, masking, plástico, cartón, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, retoques, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	360.42		00/100 PESOS	\$ -
A.4.2.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO ANTIBACTERIAL PARA MUROS, COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, A DOS MANOS, con propiedades antibacteriales, resistencia, lavabilidad, durabilidad y garantía iguales o superiores a las del producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo, grasa y material sin adherencia, resanes menores y lijado cuando corresponda, protección de pisos, puertas, cancelerías, muebles y elementos colindantes, aplicación de primario o sellador compatible con el sistema epóxico conforme a recomendación del fabricante, aplicación de dos manos de recubrimiento epóxico hasta obtener una superficie uniforme y completamente cubierta, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo, protección durante el curado, retoques, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	348.50		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.4.2.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR GRIS, ACABADO MATE, DE 0.60 X 0.60 M, SOBRE MURO, conforme a modulación, ubicación y alturas indicadas en planos y cuadro de acabados. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, trazo, modulación, alineación, plomeo, nivelación, suministro de porcelanato, adhesivo compatible con el tipo de recubrimiento y sustrato, cortes, ajustes, desperdicios, separadores y elementos auxiliares de colocación cuando correspondan, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, resanes, remates y limpieza final. El recubrimiento deberá quedar alineado, plomeado y con juntas uniformes, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	380.44		00/100 PESOS	\$ -
A.4.2.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA PARA JUNTAS DE RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO EN MUROS, MARCA CASTEL O SIMILAR, EN COLOR INDICADO EN PLANOS Y CUADRO DE ACABADOS, con características de adherencia, resistencia a humedad, durabilidad y facilidad de limpieza iguales o superiores a las del producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de juntas, mezclado y preparación del producto, aplicación y llenado uniforme de juntas, retiro de excedentes, limpieza de la superficie, materiales, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, retoques y remates, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	14.60		00/100 PESOS	\$ -
A.4.2.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO BASE CEMENTICIO TIPO BASECOAT SOBRE MURO DE PANEL DE CEMENTO TIPO DUROCK, PARA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y RECIBIMIENTO DEL ACABADO FINAL. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, suministro y aplicación del compuesto base compatible con el sistema de panel de cemento, cinta o malla de refuerzo compatible en juntas, esquinas y uniones, tratamiento de tornillería, aplicación de las capas necesarias, secado, afinado y lijado cuando corresponda, cortes, desperdicios, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, resanes, remates y limpieza final. La superficie deberá quedar uniforme y preparada para recibir el acabado especificado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	82.05		00/100 PESOS	\$ -
A.4.2.09	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO TIPO ALUCOBOND O SIMILAR, PARA FORMACIÓN Y ACABADO DE VENTANAS DE FILTROS EN MURO, en módulos de aproximadamente 0.60 X 0.70 M y 0.60 X 1.20 M, conforme a dimensiones y detalles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: levantamiento y verificación de medidas en sitio, suministro de panel compuesto de aluminio, fabricación, trazo, cortes, dobleces y ajustes, bastidor o elementos auxiliares de soporte cuando correspondan conforme al detalle, adhesivos, anclajes y fijaciones compatibles con el sistema, selladores, juntas, remates, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo, protección de acabados colindantes y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	10.64		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.4.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MUROS CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS PARA USO HOSPITALARIO, colocado a la altura y ubicación indicada en planos y detalles de proyecto. INCLUYE: suministro del sistema de protección, perfiles de soporte, cubierta protectora, elementos de unión, esquinas interiores y exteriores cuando correspondan, terminales, tapas, soportes, anclajes, tomillería y fijaciones compatibles con el tipo de muro, trazo, alineación, nivelación, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, resanes, remates y limpieza final. El sistema deberá quedar continuo, alineado, firmemente fijado y preparado para uso hospitalario, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	215.19		00/100 PESOS	\$ -
A.4.3	PLAFON					\$ -
A.4.3.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE COMPUESTO PREMEZCLADO PARA TRATAMIENTO Y ACABADO DE PLAFÓN DE PANEL DE YESO, para preparación de la superficie previa a recibir el acabado final. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, suministro y aplicación de compuesto premezclado, cinta de papel compatible con el sistema en juntas, uniones y esquinas, tratamiento de tomillería y puntos de fijación, aplicación de las capas necesarias de compuesto, secado, lijado fino, resanes, remates, materiales, desperdicios, acarreo, maniobras, andamios cuando se requieran, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La superficie deberá quedar uniforme, lisa y preparada para recibir el acabado indicado en proyecto, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	913.60		00/100 PESOS	\$ -
A.4.3.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA COLOR BLANCO, ACABADO MATE, MARCA BEREL O SIMILAR, A DOS MANOS SOBRE PLAFÓN, con características de calidad, rendimiento, lavabilidad, durabilidad y garantía iguales o superiores a las del producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo y material suelto, resanes menores y lijado cuando corresponda, protección de pisos, muros, puertas, cancelerías, muebles y elementos colindantes mediante plástico, masking y cartón, aplicación de una mano de sellador vinílico 5x1 compatible con el sistema, aplicación de dos manos de pintura hasta obtener cubrimiento y acabado uniforme, materiales, acarreo, maniobras, andamios cuando se requieran, mano de obra, herramienta, equipo, retoques, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	853.26		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.4.3.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA COLOR NEGRO, ACABADO MATE, MARCA BEREL O SIMILAR, A DOS MANOS SOBRE PLAFÓN, con características de calidad, rendimiento, lavabilidad, durabilidad y garantía iguales o superiores a las del producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo y material suelto, resanes menores y lijado cuando corresponda, protección de pisos, muros, puertas, cancelerías, muebles y elementos colindantes mediante plástico, masking y cartón, aplicación de una mano de sellador vinílico 5x1 compatible con el sistema, aplicación de dos manos de pintura hasta obtener cubrimiento y acabado uniforme, materiales, acarreo, maniobras, andamios cuando se requieran, mano de obra, herramienta, equipo, retoques, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	877.56		00/100 PESOS	\$ -
A.4.3.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO ANTIBACTERIAL PARA PLAFÓN, COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, A DOS MANOS, con propiedades antibacteriales, resistencia, lavabilidad, durabilidad y garantía iguales o superiores a las del producto de referencia. INCLUYE: preparación y limpieza de la superficie, retiro de polvo, grasa y material sin adherencia, resanes menores y lijado cuando corresponda, protección de pisos, muros, puertas, cancelerías, muebles y elementos colindantes, aplicación de primario o sellador compatible con el sistema epóxico conforme a las recomendaciones del fabricante, aplicación de dos manos de recubrimiento hasta obtener una superficie uniforme y completamente cubierta, materiales, acarreo, maniobras, andamios cuando se requieran, mano de obra especializada, herramienta, equipo, protección durante el curado, retoques, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	60.34		00/100 PESOS	\$ -
A.4.3.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CURVA SANITARIA EN EL ENCUESTRO MURO-PLAFÓN, formada con material compatible con las superficies y acabados adyacentes, con radio, dimensiones y geometría conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: trazo, preparación y limpieza de superficies, formación de la curva sanitaria, materiales, refuerzos y elementos de fijación cuando correspondan al sistema, cortes, ajustes, desperdicios, resanes, afinado, remates, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, andamios cuando se requieran y limpieza final. La curva deberá quedar continua, uniforme, adherida y sin aristas o discontinuidades, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	39.67		00/100 PESOS	\$ -
A.5	CANCELERIAS					\$ -
A.5.1	PUERTAS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.5.1.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CANCELERÍA CLAVE P-01, DE 1.00 X 2.40 M, fabricada con perfilera de aluminio acabado color blanco 100 y vidrio templado con espesor conforme al cuadro de cancelería y detalles de proyecto, con película de vinil tipo FROSTY donde se indique y arrastre de 1 cm. INCLUYE: marco, cabezal, perfiles, junquillos, vidrio templado, película de vinil, chapa de doble manija tipo llave-mariposa, herrajes, sellos, anclajes, tornillería y fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, sellado, ajustes finales, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar correctamente instalada, alineada, operando y con apertura y cierre adecuados, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.1.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CANCELERÍA PARA BAÑO CLAVE P-02, DE 0.90 X 2.40 M, integrada por vidrio templado de 9 MM con película de vinil tipo FROSTY, marco y perfilera de aluminio acabado color blanco 100, panel composite de aluminio color blanco y arrastre de 1 cm, conforme al cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: marco para puerta con perfil de aluminio batiente tipo 12617 o similar, cabezal, perfil de cerco, junquillos, perfiles intermedios, zoclo de aluminio tipo 12562 o similar, panel composite de aluminio de 6 MM, chapa de doble manija tipo llave-mariposa color gris, herrajes, sello de hermeticidad, anclajes, tornillería y fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, sellado, ajustes finales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La puerta deberá quedar correctamente instalada, alineada, operando y con apertura y cierre adecuados, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.2	FIJOS					\$ -
A.5.2.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA FIJA CLAVE C-01, DE 2.60 X 2.40 M, integrada por vidrio templado de 9 MM y perfilera de aluminio acabado color blanco 100, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: contramarco tipo "L", perfiles de aluminio, junquillos de 24 MM, zoclo, vidrio templado, anclajes, tornillería, fijaciones, empaques, selladores compatibles con el sistema, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La cancelería deberá quedar firme, alineada, sellada y sin daños en vidrio o perfiles, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.5.2.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA FIJA CLAVE C-02 EN RECEPCIÓN DE CONSULTA EXTERNA, DE 2.95 X 2.40 M, integrada por vidrio templado de 9 MM, con costilla de vidrio templado de 9 MM y película de vinil tipo FROSTY, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: canal "U" compatible con vidrio, conectores dobles para unión a costilla, costilla de vidrio, película de vinil, herrajes y accesorios de unión, anclajes, fijaciones, empaques, selladores, fabricación, cortes, perforaciones, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La cancelería deberá quedar firme, alineada, sellada y completamente instalada, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.2.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO GUILLOTINA CLAVE T-02, DE 1.20 X 0.80 M, formada por dos módulos de 0.60 X 0.80 M, uno fijo y uno móvil, con vidrio templado de 6 MM y perfilera de aluminio acabado color blanco 100, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: jambas, cerco fijo, cerco móvil, perfiles de trasape, zoclos, vidrio templado, guías, herrajes, topes, anclajes, tornillería, fijaciones, empaques, selladores, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajuste del módulo móvil, pruebas de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.2.04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO GUILLOTINA CLAVE T-03, DE 1.20 X 0.60 M, formada por dos módulos de 0.60 X 0.60 M, uno fijo y uno móvil, con vidrio templado de 6 MM y perfilera de aluminio acabado color blanco 100, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: jambas, cerco fijo, cerco móvil, perfiles de trasape, zoclos, vidrio templado, guías, herrajes, topes, anclajes, tornillería, fijaciones, empaques, selladores, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajuste del módulo móvil, pruebas de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.2.05	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA PARA TRANSFER CLAVE T-04, DE 1.20 X 0.60 M, formada por dos módulos de 0.60 X 0.60 M, uno fijo y uno móvil, con vidrio templado de 6 MM y perfilera de aluminio acabado color blanco 100, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: jambas, cerros fijos y móviles, perfiles de trasape, zoclos, vidrio templado, guías, herrajes, topes, anclajes, tornillería, fijaciones, empaques, selladores, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajuste del módulo móvil, pruebas de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.5.2.06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCEL FIJO CLAVE C-04 EN SANITARIOS, DE 0.42 X 2.40 M, integrado por vidrio templado de 9 MM con película de vinil tipo FROSTY, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: canal "U" compatible con vidrio, vidrio templado, película de vinil, anclajes, fijaciones, empaques, selladores, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El cancel deberá quedar firme, alineado, sellado y completamente instalado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.2.07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCEL FIJO CLAVE C-03 EN SALA DE ESPERA, DE 1.09 X 2.40 M, integrado por vidrio templado de 9 MM con película de vinil tipo FROSTY, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: canal "U" compatible con vidrio, vidrio templado, película de vinil, anclajes, fijaciones, empaques, selladores, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El cancel deberá quedar firme, alineado, sellado y completamente instalado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.2.08	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCEL FIJO CLAVE C-05 EN SALA DE ESPERA, DE 1.76 X 1.20 M, integrado por vidrio templado de 9 MM, conforme a cuadro de cancelería y detalles de proyecto. INCLUYE: canal "U" compatible con vidrio, vidrio templado, anclajes, fijaciones, empaques, selladores, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El cancel deberá quedar firme, alineado, sellado y completamente instalado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.2.09	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA BAÑO DE HOMBRES CLAVE MU-14, CON DIMENSIONES GENERALES DE 1.75 X 1.20 X 1.80 M, fabricada con estructura y perfilado de aluminio y paneles de lámina acrílica, conforme a dimensiones, distribución y detalles de proyecto. INCLUYE: perfiles, marcos, divisiones, paneles acrílicos, puerta o puertas que formen parte del conjunto conforme a proyecto, bisagras, cerradura o pasador, jaladeras, topes, herrajes, anclajes, tornillería, fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajustes de apertura y cierre, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La mampara deberá quedar firme, estable y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: **jueves, 22 de octubre de 2026**

Tiempo de Ejecución: **120 días naturales**

Anticipo: **30.00%**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.5.2.10	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA BAÑO DE MUJERES CLAVE MU-15, CON DIMENSIONES GENERALES DE 2.75 X 1.20 X 2.00 M, fabricada con estructura y perfilera de aluminio y paneles de lámina acrílica, conforme a dimensiones, distribución y detalles de proyecto. INCLUYE: perfiles, marcos, divisiones, paneles acrílicos, puerta o puertas que formen parte del conjunto conforme a proyecto, bisagras, cerraduras o pasadores, jaladeras, topes, herrajes, anclajes, tornillería, fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajustes de apertura y cierre, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La mampara deberá quedar firme, estable y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3	ACCESORIOS					\$ -
A.5.3.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESPEJO CLAVE E-01, DE 0.70 X 0.50 M, FABRICADO CON ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR Y CANTOS PULIDOS, SOPORTADO SOBRE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1" FIJADO A MURO, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: espejo, bastidor metálico, soportes, anclajes, tornillería y fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, montaje, alineación, nivelación, sellado cuando corresponda, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El espejo deberá quedar firmemente instalado, alineado, sin deformaciones, fisuras ni daños, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO CLAVE E-02, DE 0.70 X 0.50 M, FABRICADO CON ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR Y CANTOS PULIDOS, SOPORTADO SOBRE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1" CON INCLINACIÓN DE 45° Y FIJADO A MURO, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: espejo, bastidor metálico, soportes, anclajes, tornillería y fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, montaje, alineación, nivelación, ajuste de inclinación, sellado cuando corresponda, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El espejo deberá quedar firmemente instalado y sin deformaciones, fisuras ni daños, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO CLAVE E-03, DE 1.00 X 0.70 M, FABRICADO CON ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR Y CANTOS PULIDOS, SOPORTADO SOBRE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1" CON INCLINACIÓN DE 45° Y FIJADO A MURO, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: espejo, bastidor metálico, soportes, anclajes, tornillería y fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, montaje, alineación, nivelación, ajuste de inclinación, sellado cuando corresponda, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El espejo deberá quedar firmemente instalado y sin deformaciones, fisuras ni daños, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.5.3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL ESQUINERO DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN Y REMATE DE ARISTAS DE MURO, con dimensión y acabado conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: suministro del perfil, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivos y/o fijaciones compatibles con el sustrato, acarreo, maniobras, colocación, alineación, plomeo, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	158.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR PLATA BRILLANTE PARA REMATE SUPERIOR Y/O LATERAL DE RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO EN MUROS DE BAÑOS, SÉPTICOS Y CUARTOS DE ASEO, conforme a planos y detalles de acabados. INCLUYE: suministro del perfil, trazo, cortes rectos y a inglete cuando correspondan, ajustes, desperdicios, adhesivo y/o elementos de fijación compatibles con el sistema, acarreo, maniobras, colocación, alineación, nivelación, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	82.54		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TIPO "T" DE ALUMINIO COLOR PLATA, ACABADO MATE, PARA TRANSICIÓN ENTRE ACABADOS DE PISO, colocado conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: suministro del perfil, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivos y/o elementos de fijación compatibles con los acabados adyacentes, acarreo, maniobras, colocación, alineación, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El perfil deberá quedar firmemente colocado, nivelado y sin generar resaltes que interfieran con la circulación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	40.12		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO CON BISEL PARA TRANSICIÓN DE PISO, TIPO "ESCALERA", COLOR PLATA ACABADO MATE, PARA ESPESOR DE ACABADO DE 12 MM, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: suministro del perfil, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivos y/o elementos de fijación compatibles con el sistema, acarreo, maniobras, colocación, alineación, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El perfil deberá quedar firmemente instalado, nivelado y correctamente integrado con los acabados adyacentes, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	15.35		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, ACABADO MATE, SOBRE MURO, con sección, altura y geometría conforme a planos y cuadro de acabados. INCLUYE: suministro del zoclo, preparación y limpieza de la superficie, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, adhesivo y/o elementos de fijación compatibles con el sistema, formación de esquinas y encuentros, acarreo, maniobras, colocación, alineación, nivelación, uniones, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	432.87		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.5.3.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PUERTA A PISO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO AMORTIGUADOR DE GOMA, DE 2.5 CM DE DIÁMETRO, colocado en la ubicación indicada en planos y de acuerdo con el sentido de apertura de cada puerta. INCLUYE: suministro del tope, elemento de goma, tornillería, anclaje y fijación compatible con el tipo de piso, trazo, perforación, colocación, ajuste, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El tope deberá quedar firmemente fijado y colocado de manera que proteja la puerta y los elementos adyacentes durante su apertura, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	66.00		00/100 PESOS	\$ -
A.5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE CON FACTOR DE BLOQUEO DE RADIACIÓN UV MÍNIMO DEL 90 %, COLOR GRIS CLARO, conforme a dimensiones de vanos y ubicación indicada en planos. INCLUYE: tela o material de persiana, tubo enrollador, mecanismo de accionamiento, soportes, perfiles, topes, tornillería, anclajes y fijaciones, levantamiento y verificación de medidas, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, montaje, alineación, nivelación, pruebas de ascenso y descenso, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	44.52		00/100 PESOS	\$ -
A.6	CARPINTERIAS					\$ -
A.6.1	PUERTAS					\$ -
A.6.1.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CLAVE P-01, DE 2.40 X 0.90 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para chapa en ambos costados de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hoja, bastidor interior, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa y herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	10.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.1.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CLAVE P-02, DE 2.40 X 1.00 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para chapa en ambos costados de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hoja, bastidor interior, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa y herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	20.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.6.1.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CLAVE P-03, DE 2.40 X 1.05 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para chapa en ambos costados de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hoja, bastidor interior, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa y herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	15.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.1.04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CLAVE P-04, DE 2.40 X 1.20 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para chapa en ambos costados de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hoja, bastidor interior, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa y herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.1.05	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CLAVE P-05, DE 2.40 X 1.40 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para chapa en ambos costados de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hoja, bastidor interior, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa y herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vaco y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.6.1.06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOBLE HOJA CLAVE P-06, DE 2.40 X 1.50 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzos interiores para chapa de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzos interiores de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hojas, bastidores interiores, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa, pasadores, topes y demás herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, sincronización y ajuste de ambas hojas, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El conjunto deberá quedar completamente instalado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.1.07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOBLE HOJA CLAVE P-07, DE 2.40 X 1.80 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para placa de empuje de 400 X 150 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hojas, bastidores interiores, marco, cantos, acabado, refuerzos, placa o placas de empuje correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, sincronización y ajuste de ambas hojas, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El conjunto deberá quedar completamente instalado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.1.08	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOBLE HOJA CLAVE P-08, DE 2.40 X 2.00 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para placa de empuje de 400 X 150 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hojas, bastidores interiores, marco, cantos, acabado, refuerzos, placa o placas de empuje correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, sincronización y ajuste de ambas hojas, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El conjunto deberá quedar completamente instalado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.6.1.09	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOBLE HOJA CLAVE P-09, DE 2.40 X 2.20 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para placa de empuje de 400 X 150 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hojas, bastidores interiores, marco, cantos, acabado, refuerzos, placa o placas de empuje conforme a proyecto, bisagras, cerradura, pasadores, topes y demás herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, sincronización y ajuste de ambas hojas, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El conjunto deberá quedar completamente instalado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.1.10	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CLAVE P-10, DE 2.40 X 1.00 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para chapa en ambos costados de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hoja, bastidor interior, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa y herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.1.11	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CLAVE P-11, DE 2.40 X 0.65 M, con color y acabado conforme a planos y cuadro de puertas, con refuerzo interior para chapa en ambos costados de 150 X 250 X 25 MM, perforaciones de ventilación interior de 1/4" de diámetro y refuerzo interior de 150 X 150 X 25 MM, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: hoja, bastidor interior, marco, cantos, acabado, refuerzos, bisagras, cerradura, chapa y herrajes correspondientes a la clave, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, sellado, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de apertura y cierre, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2	MUEBLES					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.6.2.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE COCINETA PARA DESCANSO DE MÉDICOS, CLAVE MU-16, CON GABINETE SUPERIOR Y DIMENSIONES GENERALES DE 3.30 X 0.60 X 2.10 M, fabricado a base de MDF-MR resistente a la humedad de 18 MM de espesor, recubierto con laminado plástico de alta presión en color y acabado conforme a planos y detalles de proyecto, con tarja de sobreponer de acero inoxidable. INCLUYE: estructura y bastidores del mueble, cubiertas, laterales, fondos, entrepaños, puertas y/o cajones según diseño, cantos terminados y sellados, bisagras, correderas, jaladeras, niveladores, herrajes, tornillería, anclajes y fijaciones, tarja de acero inoxidable, preparación de huecos y pasos para instalaciones cuando correspondan, sellado de encuentros y juntas, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajustes finales, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. El mueble deberá quedar completamente instalado, firme, nivelado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.02	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE LÍNEA PARA RECEPCIÓN DE URGENCIAS, CON CAJONERAS, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 1.40 X 0.70 X 1.10 M, conforme a distribución y ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: mueble completo, cajoneras, herrajes, correderas, jaladeras, niveladores y accesorios propios del mueble, traslado, acarreo, maniobras, armado, colocación, alineación, nivelación, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA RECEPCIÓN DE 3.90 X 0.70 X 1.10 M, fabricado a base de MDF de espesor y acabado conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: estructura, bastidores, cubiertas, laterales, frentes, cajones y/o puertas conforme a diseño, cantos terminados, herrajes, bisagras, correderas, jaladeras, niveladores, tornillería, anclajes y fijaciones cuando correspondan, fabricación, cortes, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, nivelación, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.04	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE LÍNEA PARA RECEPCIÓN DE CONSULTA EXTERNA, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 2.40 X 0.70 X 1.10 M, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: mueble completo, cajones y/o espacios de almacenamiento propios del modelo, herrajes, correderas, jaladeras, niveladores, accesorios, traslado, acarreo, maniobras, armado, colocación, alineación, nivelación, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.6.2.05	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE ARMADO PARA LAVANDERÍA CLAVE MS-01, DE 0.60 X 1.20 X 0.90 M, fabricada con cubierta de acero inoxidable T-304 calibre 16, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: estructura de soporte, cubierta, refuerzos, patas, niveladores cuando correspondan, soldadura, pulido de uniones, fabricación, cortes, dobleces, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, nivelación, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE ARMADO PARA COCINA CLAVE MS-03, DE 0.60 X 1.40 X 0.90 M, con cubierta de acero inoxidable T-304 calibre 16, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: estructura, cubierta, refuerzos, patas, niveladores cuando correspondan, soldadura, pulido, fabricación, cortes, dobleces, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, nivelación, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA BANCO DE CAMBIO DE BOTAS CLAVE CB-01, DE 0.30 X 1.20 X 0.45 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: cubierta, estructura o refuerzos propios del diseño, fabricación, cortes, dobleces, soldadura, pulido de uniones, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, colocación, fijaciones cuando correspondan, nivelación, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.08	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE BANCO GIRATORIO PARA ÁREA DE CEYE, con asiento y estructura resistente, sistema giratorio, ajuste de altura y base estable. INCLUYE: banco completo, mecanismos propios del modelo, armado, colocación en sitio indicado, ajuste de altura y funcionamiento, traslado, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.09	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA DE CENTRO DE 88 CM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EFECTO MÁRMOL COLOR NEGRO, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: mesa completa, estructura, cubierta, herrajes, armado, traslado, acarreo, colocación, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.10	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE SILLÓN TAPIZADO EN TELA, para colocación sobre piso terminado y conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: sillón completo, estructura, tapizado, patas o elementos de apoyo propios del modelo, traslado, acarreo, maniobras, armado cuando corresponda, colocación, ajuste y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	37.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.6.2.11	SUMINISTRO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE CESTO PARA ROPA SUCIA, fabricado en material resistente a humedad, productos de limpieza y uso hospitalario, con superficies lisas y de fácil limpieza. INCLUYE: cesto completo, tapa y/o bolsa interior cuando formen parte del diseño, traslado, acarreo, armado cuando corresponda, colocación en ubicación indicada, ajuste y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	9.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.12	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE BANCA PARA VESTIDORES DE 0.90 M DE LONGITUD, fabricada con asiento y estructura resistente, de material adecuado para condiciones de humedad y limpieza frecuente. INCLUYE: banca completa, estructura, asiento, elementos de apoyo, herrajes, armado, traslado, acarreo, colocación, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.13	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE BANCA PARA VESTIDORES DE 0.60 M DE LONGITUD, fabricada con asiento y estructura resistente, de material adecuado para condiciones de humedad y limpieza frecuente. INCLUYE: banca completa, estructura, asiento, elementos de apoyo, herrajes, armado, traslado, acarreo, colocación, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.14	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ DE TRES ASIENTOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO Y CON ESTRUCTURA METÁLICA, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: sofá completo, estructura, tapizado, patas o niveladores propios del modelo, traslado, acarreo, maniobras, armado cuando corresponda, colocación, ajuste y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.15	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ DE TRES ASIENTOS, TAPIZADO EN COLOR GRIS OSCURO, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: sofá completo, estructura, tapizado, patas o niveladores propios del modelo, traslado, acarreo, maniobras, armado cuando corresponda, colocación, ajuste y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.16	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ DE DOS ASIENTOS, TAPIZADO EN COLOR GRIS OSCURO, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: sofá completo, estructura, tapizado, patas o niveladores propios del modelo, traslado, acarreo, maniobras, armado cuando corresponda, colocación, ajuste y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.17	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA LATERAL DE 55 X 55 CM, CON ACABADO EFECTO ROBLE EN TINTE BLANCO, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: mesa completa, estructura y cubierta propias del modelo, herrajes, armado, traslado, acarreo, colocación, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: **jueves, 22 de octubre de 2026**

Tiempo de Ejecución: **120 días naturales**

Anticipo: **30.00%**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.6.2.18	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA DE CENTRO DE 90 X 55 CM, CON ACABADO EFECTO ROBLE, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: mesa completa, estructura y cubierta, herrajes, armado, traslado, acarreo, colocación, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.19	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA LATERAL DE 80 X 31 CM, CON ACABADO EFECTO ROBLE, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: mesa completa, estructura y cubierta, herrajes, armado, traslado, acarreo, colocación, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.6.2.20	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA DE CENTRO DE 90 X 50 CM, CON ACABADO EFECTO ROBLE EN TINTE BLANCO, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: mesa completa, estructura y cubierta, herrajes, armado, traslado, acarreo, colocación, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.7	HERRERIAS					\$ -
A.7.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA DE HERRERÍA TIPO LOUVER CLAVE HER-03, INTEGRADA POR TRES MÓDULOS DE 5.59 X 0.67 M CADA UNO, formada con marco de perfil PTR de 2" X 2" calibre 16 y rejilla tipo louver a base de perfiles de ángulo de lados iguales de aproximadamente 1 1/2", conforme a planos y detalles de proyecto. Acabado con fondo anticorrosivo, esmalte alquidático COMEX FLASH COAT o similar y acabado final con pintura epóxica PPG E-10 o similar, color negro mate. INCLUYE: suministro de perfiles, fabricación, habilitado, cortes, soldadura, esmerilado, barrenado, armado, aplicación de fondo anticorrosivo y sistema de pintura, placas, anclajes, tornillería, fijaciones, herrajes y accesorios necesarios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajustes, selladores, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, protección y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE HERRERÍA PARA REFUERZO Y SOPORTE DE PUERTAS EXISTENTES REUBICADAS, CLAVE HER-04, DE 1.30 M DE ANCHO X 3.97 M DE ALTURA, integrada por perfiles PTR de 2" X 2" calibre 16, travesaño intermedio de refuerzo, placas de anclaje superiores e inferiores de acuerdo con detalles de proyecto; placa de 12 X 12 CM X 12.7 MM (1/2") y placa de 15 X 15 CM X 6.4 MM (1/4"), con anclajes HLC-HX de 3/8" o similar, conforme a la profundidad indicada en proyecto. Acabado con fondo anticorrosivo, esmalte alquidático COMEX FLASH COAT o similar y acabado final con pintura epóxica PPG E-10 o similar, color negro mate. INCLUYE: suministro de acero, fabricación, habilitado, cortes, soldadura, esmerilado, barrenado, placas, anclajes, tornillería, fijaciones, preparación y aplicación del sistema de pintura, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclaje hasta 3 CM bajo nivel de piso terminado cuando corresponda, resane posterior, alineación, plomeo, nivelación, ajustes, selladores, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, protección y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	11.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.7.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE HERRERÍA PARA SOPORTE DE LAVABO CLAVE HER-01, DE 0.40 X 0.44 M, formada con perfil PTR de 2" X 2" calibre 16, colocado oculto dentro del muro y fijado al refuerzo interior de triplay conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: suministro de perfiles, fabricación, habilitado, cortes, soldadura, esmerilado, barrenado, placas o elementos de unión cuando correspondan, anclajes, tornillería, fijaciones, traslado, acarreo, maniobras, colocación, alineación, nivelación, ajustes, protección anticorrosiva de los elementos metálicos, resanes, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El soporte deberá quedar firmemente anclado y preparado para recibir el lavabo correspondiente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	22.00		00/100 PESOS	\$ -
A.7.04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE HERRERÍA PARA LAVAMANOS, INCLUYENDO TRAVESAÑO INTERMEDIO, CLAVE HER-09, DE 0.62 X 1.40 X 0.88 M, integrado por estructura de perfil PTR cuadrado de 2" X 2" calibre 16 y placas de anclaje de 12 X 12 CM X 6.4 MM (1/4"), con cuatro anclajes HLC-HX de 3/8" o similar, conforme a detalles de proyecto. Acabado con fondo anticorrosivo, esmalte alquidático COMEX FLASH COAT o similar y acabado final con pintura epóxica PPG E-10 o similar, color negro mate. INCLUYE: suministro de perfiles y placas, fabricación, habilitado, cortes, soldadura, esmerilado, barrenado, anclajes, tornillería, fijaciones, preparación y aplicación del sistema de pintura, traslado, acarreo, maniobras, montaje, anclaje hasta 3 CM bajo nivel de piso terminado cuando corresponda, resane posterior, alineación, plomeo, nivelación, ajustes, selladores, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, protección y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.7.05	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE HERRERÍA PARA LAVADERO EN ÁREA DE LAVANDERÍA, CLAVE HER-10, DE 0.69 X 0.69 X 1.00 M, formado con bastidor de perfiles PTR de 2" X 2" calibre 16, incluyendo perfil de refuerzo oculto en muro y placas de anclaje de 12 X 12 CM X 6.4 MM (1/4"), con cuatro anclajes HLC-HX de 3/8" o similar, conforme a planos y detalles de proyecto. Acabado con fondo anticorrosivo, esmalte alquidático COMEX FLASH COAT o similar y acabado final con pintura epóxica PPG E-10 o similar, color negro mate. INCLUYE: suministro de perfiles y placas, fabricación, habilitado, cortes, soldadura, esmerilado, barrenado, anclajes, tornillería, fijaciones, preparación y aplicación del sistema de pintura, traslado, acarreo, maniobras, montaje, fijación a muro y piso, anclaje hasta 3 CM bajo nivel de piso terminado cuando corresponda, resane posterior, alineación, plomeo, nivelación, ajustes, selladores, remates, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, protección y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.7.06	REINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE HERRERÍA EXISTENTE DE 1.20 M DE ANCHO, incluyendo recuperación, colocación y ajuste del conjunto para su reutilización en la ubicación indicada en planos de proyecto. INCLUYE: traslado dentro de la obra, limpieza y preparación de hoja y marco, retiro de pintura floja y óxido superficial cuando corresponda, aplicación de fondo anticorrosivo en áreas intervenidas y pintura esmalte de acabado, instalación de marco y contramarco, anclajes, tornillería, fijaciones, herrajes y accesorios existentes recuperables, reposición de elementos menores de fijación necesarios para su montaje, cortes, barrenados, acarreo, maniobras, alineación, plomeo, nivelación, ajuste de hoja y herrajes, pruebas de apertura y cierre, resanes, selladores, remates, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. La puerta deberá quedar completamente reinstalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	9.00		00/100 PESOS	\$ -
A.7.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA DE HERRERÍA EXISTENTE EN ACCESOS PRINCIPALES, para conservar y restituir sus condiciones de funcionamiento y acabado. INCLUYE: inspección de hoja, marco, bisagras, cerradura y herrajes; limpieza de componentes; retiro de pintura floja, oxidación superficial y suciedad; preparación de superficies; aplicación de fondo anticorrosivo en las áreas que lo requieran; aplicación de pintura esmalte compatible con el acabado existente; lubricación, ajuste y apriete de bisagras, cerraduras, tornillería y elementos de fijación; corrección de desajustes menores; alineación de hoja; pruebas de apertura, cierre y funcionamiento; materiales y consumibles menores, mano de obra, herramienta, equipo, protección de elementos colindantes y limpieza final. La puerta deberá quedar en condiciones adecuadas de operación y acabado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	24.00		00/100 PESOS	\$ -
A.7.08	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE HERRERÍA PARA LÁMPARA QUIRÚRGICA CLAVE HER-05, DE 0.60 X 0.94 M, integrado por placa de acero de 12 X 12 CM X 12.7 MM (1/2"), anclajes HLC-HX de 3/8" o similar con profundidad aproximada de 48 MM, cuatro brazos de perfil PTR de 2" X 2" calibre 14, acabado con fondo anticorrosivo y fijación a losa estructural mediante seis tornillos de 5/8", conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: perfiles, placas, anclajes, tornillería, fabricación, cortes, soldadura, barrenados, esmerilado, protección anticorrosiva, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, nivelación, ajustes, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.7.09	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE HERRERÍA PARA CANCELERÍA DE TRANSFER DE CAMILLAS CLAVE HER-06, DE 3.97 X 2.60 M, formado con perfiles PTR cuadrados de acero de 2" X 2" calibre 16, placa de 12 X 12 CM X 12.7 MM (1/2") y anclajes HLC-HX de 3/8" o similar con profundidad aproximada de 48 MM, con acabado de fondo anticorrosivo, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: perfiles, placas, anclajes, tornillería, fabricación, cortes, soldadura, barrenados, esmerilado, aplicación de protección anticorrosiva, traslado, acarreo, maniobras, montaje, alineación, plomeo, nivelación, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TELEVISIÓN, compatible con dimensiones y peso del equipo indicado en proyecto. INCLUYE: soporte completo, placa, brazos o elementos propios del sistema, tornillería, anclajes y fijaciones compatibles con el tipo de muro, trazo, perforación, montaje, alineación, nivelación, ajuste y prueba de estabilidad, materiales, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8	ALIMENTADORES Y TABLEROS					\$ -
A.8.1	TABLEROS					\$ -
A.8.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE D LÍNEA NQ O SIMILAR, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, 100 A, 42 CIRCUITOS, SISTEMA 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V, PARA MONTAJE DE SOBREPONER, con características eléctricas, capacidad, calidad y desempeño iguales o superiores a las especificadas. INCLUYE: gabinete metálico para uso interior, frente y tapa, barras de fases, barra de neutro y barra de puesta a tierra, interruptor principal, espacios y elementos necesarios para interruptores derivados conforme al cuadro de cargas y diagrama unifilar, terminales, conectores, tornillería, anclajes y fijaciones, montaje, nivelación, conexión de alimentador, conexión de neutro y puesta a tierra, identificación del tablero y circuitos, directorio de cargas, apriete de conexiones al torque recomendado por el fabricante, pruebas de continuidad, aislamiento, secuencia de fases, tensión y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El tablero deberá quedar completamente instalado, conectado, identificado y en operación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE D LÍNEA NQ O SIMILAR, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, 30 A, 30 CIRCUITOS, SISTEMA 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V, PARA MONTAJE DE SOBREPONER, con características eléctricas, capacidad, calidad y desempeño iguales o superiores a las especificadas. INCLUYE: gabinete metálico para uso interior, frente y tapa, barras de fases, barra de neutro y barra de puesta a tierra, interruptor principal, espacios y elementos necesarios para interruptores derivados conforme al cuadro de cargas y diagrama unifilar, terminales, conectores, tornillería, anclajes y fijaciones, montaje, nivelación, conexión de alimentador, conexión de neutro y puesta a tierra, identificación del tablero y circuitos, directorio de cargas, apriete de conexiones al torque recomendado por el fabricante, pruebas de continuidad, aislamiento, secuencia de fases, tensión y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El tablero deberá quedar completamente instalado, conectado, identificado y en operación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE D LÍNEA NQ O SIMILAR, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, 250 A, 42 CIRCUITOS, SISTEMA 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V, PARA MONTAJE DE SOBREPONER, con características eléctricas, capacidad, calidad y desempeño iguales o superiores a las especificadas. INCLUYE: gabinete metálico para uso interior, frente y tapa, barras de fases con capacidad adecuada a la corriente nominal, barra de neutro y barra de puesta a tierra, interruptor principal, espacios y elementos necesarios para interruptores derivados conforme al cuadro de cargas y diagrama unifilar, terminales y conectores compatibles con los calibres de conductores indicados en proyecto, tornillería, anclajes y fijaciones, montaje, nivelación, conexión de alimentador, conexión de neutro y puesta a tierra, identificación del tablero y circuitos, directorio de cargas, apriete de conexiones al torque recomendado por el fabricante, pruebas de continuidad, aislamiento, secuencia de fases, tensión y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El tablero deberá quedar completamente instalado, conectado, identificado y en operación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA POWERPACT MARCO H, MARCA SQUARE D MODELO H150SMX O SIMILAR, PARA INTERRUPTORES DE 2 O 3 POLOS Y CAPACIDAD HASTA 150 A, TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VCA, GRADO DE PROTECCIÓN NEMA 1 PARA USO INTERIOR Y MONTAJE DE SOBREPONER. INCLUYE: gabinete, frente, tapa, accesorios y elementos requeridos para montaje del interruptor, conectores, tornillería, anclajes y fijaciones, preparación de entradas para canalizaciones, montaje, alineación, nivelación, conexión a puesta a tierra del gabinete, identificación, materiales, cortes y ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El gabinete deberá quedar firmemente instalado y preparado para alojar el interruptor especificado en proyecto, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.1.05	LIMPIEZA, REVISIÓN Y REORGANIZACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE, CONFORME AL DIAGRAMA UNIFILAR, CUADRO DE CARGAS Y NUEVA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS INDICADA EN PROYECTO. INCLUYE: identificación del tablero y circuitos, desenergización controlada, verificación de ausencia de tensión, limpieza interior y exterior del gabinete, retiro de polvo y residuos, revisión visual del estado de barras, interruptores, conductores, terminales y conexiones, reorganización y reubicación de interruptores existentes conforme a proyecto, ordenamiento y peinado de conductores, acomodo y sujeción del cableado, identificación y etiquetado de circuitos, apriete de conexiones y terminales al torque correspondiente, actualización del directorio del tablero, colocación de tapas o elementos de cierre en espacios libres cuando corresponda, revisión de conexión de neutro y puesta a tierra, pruebas de continuidad, tensión, secuencia de fases y funcionamiento de los circuitos intervenidos, materiales y consumibles menores, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, acarreo internos y limpieza final. El tablero deberá quedar limpio, ordenado, identificado, cerrado y en condiciones normales de operación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	15.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AISLADO PARA ÁREA MÉDICA, CON TENSIÓN DE ENTRADA DE 220 V, TENSIÓN DE SALIDA DE 127 V, CAPACIDAD HASTA PARA 16 INTERRUPTORES DERIVADOS Y POTENCIA NOMINAL DE 3 kVA, conforme a planos y especificaciones del proyecto. INCLUYE: tablero completo, transformador de aislamiento y componentes propios del sistema conforme a especificación, gabinete, barras, terminales, elementos de protección, interruptores y accesorios indicados en proyecto, anclajes, fijaciones, montaje, conexiones, identificación, ajustes, pruebas eléctricas, aislamiento y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2	INTERRUPTORES					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 125 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 65 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QGA32125 O SIMILAR, compatible con el tablero y sistema de montaje indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor termomagnético, terminales y accesorios propios de montaje, tornillería y fijaciones, colocación en tablero, conexión de conductores de alimentación y carga, apriete de terminales al torque recomendado por el fabricante, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El interruptor deberá quedar completamente instalado, conectado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA, 3 POLOS, 200 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 35 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D LÍNEA POWERPACT J O SIMILAR, compatible con el tablero y sistema eléctrico indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, terminales y accesorios de montaje, tornillería y fijaciones, colocación, conexión de conductores de alimentación y carga, apriete de terminales al torque recomendado por el fabricante, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El interruptor deberá quedar completamente instalado, conectado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS, 100 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 35 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO HGL36100 O SIMILAR, compatible con el tablero y sistema de montaje indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, terminales, accesorios de montaje, tornillería, fijaciones, colocación, conexión de alimentación y carga, apriete de terminales al torque recomendado, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 20 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO220 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 30 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO330 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 40 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO340 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 60 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO360 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 70 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO370 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 20 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 127 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO120 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, conexión de conductor de alimentación y carga, terminales, apriete de conexiones, identificación del circuito, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	71.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vaco y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS, 125 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 35 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO HGL36125 O SIMILAR, compatible con el tablero y sistema de montaje indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, terminales, accesorios de montaje, tornillería, fijaciones, colocación, conexión de alimentación y carga, apriete de terminales al torque recomendado, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 80 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO280 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 50 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO350 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 220 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO230 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductores, apriete de conexiones, identificación, ajustes, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 15 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA MÍNIMA DE 10 KA A 127 VCA, MARCA SQUARE D MODELO QO115 O SIMILAR, compatible con el tablero indicado en proyecto. INCLUYE: interruptor, montaje, terminales, conexión de conductor de alimentación y carga, terminales, apriete de conexiones, identificación del circuito, pruebas de apertura, cierre y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	15.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR MECÁNICO DE SEGURIDAD NO FUSIBLE, DE 3 POLOS, 30 A, 240 VCA, GABINETE NEMA 1 PARA USO INTERIOR, MARCA SQUARE D MODELO DU321 O SIMILAR, para seccionamiento local del equipo indicado en proyecto. INCLUYE: desconectador completo con gabinete y mecanismo de operación, terminales, barra o conexión de puesta a tierra cuando corresponda, tornillería, anclajes y fijaciones, montaje de sobreponer, conexión de conductores de línea y carga, conexión a tierra del gabinete, identificación, apriete de terminales, pruebas de apertura, cierre, continuidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El desconectador deberá quedar completamente instalado, conectado e identificado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR MECÁNICO DE SEGURIDAD NO FUSIBLE, DE 3 POLOS, 60 A, 240 VCA, GABINETE NEMA 1 PARA USO INTERIOR, MARCA SQUARE D MODELO DU322 O SIMILAR, para seccionamiento local del equipo indicado en proyecto. INCLUYE: desconectador completo con gabinete y mecanismo de operación, terminales, barra o conexión de puesta a tierra cuando corresponda, tornillería, anclajes y fijaciones, montaje de sobreponer, conexión de conductores de línea y carga, conexión a tierra del gabinete, identificación, apriete de terminales, pruebas de apertura, cierre, continuidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El desconectador deberá quedar completamente instalado, conectado e identificado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR MECÁNICO DE SEGURIDAD NO FUSIBLE, DE 3 POLOS, 100 A, 240 VCA, GABINETE NEMA 1 PARA USO INTERIOR, MARCA SQUARE D MODELO DU323 O SIMILAR, para seccionamiento local del equipo indicado en proyecto. INCLUYE: desconectador completo con gabinete y mecanismo de operación, terminales, barra o conexión de puesta a tierra cuando corresponda, tornillería, anclajes y fijaciones, montaje de sobreponer, conexión de conductores de línea y carga, conexión a tierra del gabinete, identificación, apriete de terminales, pruebas de apertura, cierre, continuidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El desconectador deberá quedar completamente instalado, conectado e identificado, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.3	ALIMENTADORES A TABLEROS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TABLERO PRINCIPAL "TPPAL" HASTA TABLERO DE EQUIPOS "TAB-EQUI" EN PLANTA BAJA, integrado por 3 conductores de fase calibre 250 KCMIL + 1 conductor neutro calibre 250 KCMIL + 1 conductor de puesta a tierra calibre 4 AWG, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada de 3 1/2", conforme a trayectoria y detalles indicados en planos y diagrama unifilar. INCLUYE: suministro de conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones y terminaciones en ambos extremos, identificación de fases, neutro y tierra, etiquetado, apriete de terminales al torque correspondiente, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, secuencia de fases, tensión y funcionamiento, limpieza y retiro de sobrantes, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	15.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TABLERO PRINCIPAL "TPPAL" HASTA TABLERO DE SERVICIOS DE PLANTA BAJA "TC02", integrado por 3 conductores de fase del calibre indicado en proyecto + 1 conductor neutro calibre 1/0 AWG + 1 conductor de puesta a tierra calibre 6 AWG, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada de 2", conforme a trayectoria y detalles indicados en planos y diagrama unifilar. INCLUYE: suministro de conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones y terminaciones en ambos extremos, identificación de fases, neutro y tierra, etiquetado, apriete de terminales al torque correspondiente, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, secuencia de fases, tensión y funcionamiento, limpieza y retiro de sobrantes, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	15.00		00/100 PESOS	\$ -
A.8.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TABLERO DE EMERGENCIA DE PRIMER NIVEL HASTA TABLERO DE SERVICIOS REGULADOS "TAB-REG" DE PRIMER NIVEL, integrado por 3 conductores de fase calibre 8 AWG + 1 conductor neutro calibre 8 AWG + 1 conductor de puesta a tierra calibre 10 AWG, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada de 1", conforme a trayectoria y detalles indicados en planos y diagrama unifilar. INCLUYE: suministro de conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones y terminaciones en ambos extremos, identificación de fases, neutro y tierra, etiquetado, apriete de terminales al torque correspondiente, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, secuencia de fases, tensión y funcionamiento, limpieza y retiro de sobrantes, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	15.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.8.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DESDE TABLERO DE EMERGENCIA DE PRIMER NIVEL HASTA TABLEROS AISLADOS PARA QUIRÓFANOS, integrados cada uno por 2 conductores de fase calibre 8 AWG + 1 conductor neutro calibre 8 AWG + 1 conductor de puesta a tierra calibre 10 AWG, canalizados conjuntamente en tubería conduit metálica de pared delgada de 1 1/4", conforme a trayectoria, distribución y detalles indicados en planos y diagrama unifilar. INCLUYE: suministro de conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, separación e identificación de cada alimentador, conexiones y terminaciones en ambos extremos, identificación de fases, neutros y tierras, etiquetado, apriete de terminales al torque correspondiente, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento de cada alimentador, limpieza y retiro de sobrantes, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	65.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ -
A.9.1	SALIDAS Y CIRCUITOS					\$ -
A.9.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, PARA INTERCONEXIÓN CON CANALIZACIÓN, CABLEADO Y TABLEROS EXISTENTES, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS calibres 10 y/o 12 AWG, conforme a planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro indicado en proyecto. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones, empalmes y terminaciones, identificación de circuitos, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	627.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA CIRCUITOS DE CONTACTOS DE EMERGENCIA, PARA INTERCONEXIÓN CON CANALIZACIÓN, CABLEADO Y TABLEROS EXISTENTES, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS calibres 10 y/o 12 AWG conforme a planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro indicado en proyecto. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones, empalmes y terminaciones, identificación de circuitos de emergencia, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	420.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.9.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA CIRCUITOS DE CONTACTOS CON TIERRA AISLADA, PARA INTERCONEXIÓN CON CANALIZACIÓN, CABLEADO Y TABLEROS EXISTENTES, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS calibres 10 y/o 12 AWG, incluyendo conductor de puesta a tierra aislada conforme a planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro indicado en proyecto. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones, empalmes y terminaciones, identificación del circuito y conductor de tierra aislada, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	40.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA CIRCUITOS DE CONTACTOS NORMALES, PARA INTERCONEXIÓN CON CANALIZACIÓN, CABLEADO Y TABLEROS EXISTENTES, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS calibres 10, 12 y/o 4 AWG conforme a lo indicado para cada circuito en planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro correspondiente. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones, empalmes y terminaciones, identificación de circuitos, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	267.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA CIRCUITOS DE CONTACTOS REGULADOS, PARA INTERCONEXIÓN CON CANALIZACIÓN, CABLEADO Y TABLEROS EXISTENTES, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS calibres 10 y/o 12 AWG conforme a planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro indicado en proyecto. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, cajas y accesorios cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones, empalmes y terminaciones, identificación del sistema regulado y circuitos correspondientes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	225.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.9.1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS Y/O CONTACTOS DEL SISTEMA DE EMERGENCIA, desde el tablero correspondiente hasta el punto de utilización indicado en proyecto, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS calibres 10, 8, 6, 4, 2 y/o 1/0 AWG conforme a la capacidad y trayectoria específica indicada en planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica del diámetro requerido. INCLUYE: conductores de fase, neutro y puesta a tierra conforme corresponda, tubería, coples, conectores, curvas, cajas, accesorios, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, habilitado, tendido y jalado de conductores, conexiones y terminaciones en ambos extremos, identificación y etiquetado del circuito, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	CTO	10.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA Y/O EXTRACTOR A 127 V, DEL SISTEMA NORMAL, CON DESARROLLO DE HASTA 4.00 M, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS calibres 10 y/o 12 AWG, marca CONDUMEX o similar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada de 13 MM. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, caja de salida y/o registro conforme corresponda, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, tendido y jalado de conductores, conexiones, identificación, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	272.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DEL SISTEMA NORMAL, CON DESARROLLO DE HASTA 4.00 M, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS, cantidad y calibre conforme a planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro indicado en proyecto. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, caja o chalupa, accesorios, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, tendido y jalado de conductores, conexiones y terminaciones, identificación, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, polaridad, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	107.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.9.1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DEL SISTEMA REGULADO, CON DESARROLLO DE HASTA 4.00 M, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS, cantidad y calibre conforme a planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro indicado en proyecto. INCLUYE: conductores, tubería, coples, conectores, curvas, caja o chalupa, accesorios, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, tendido y jalado de conductores, conexiones y terminaciones, identificación del sistema regulado, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, polaridad, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y/O CONTACTO CON TIERRA AISLADA, CON DESARROLLO DE HASTA 4.00 M, mediante conductores de cobre tipo THHW-LS, cantidad, calibre y configuración conforme a planos y diagrama unifilar, canalizados en tubería conduit metálica de pared delgada del diámetro indicado en proyecto. INCLUYE: conductores de fase, neutro y puesta a tierra correspondiente, incluyendo conductor de tierra aislada cuando aplique, tubería, coples, conectores, curvas, caja o chalupa, accesorios, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, cortes, tendido y jalado de conductores, conexiones y terminaciones, identificación del tipo de sistema, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, polaridad, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	99.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2	LUMINARIAS					\$ -
A.9.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CIRCULAR DE EMPOTRAR, POTENCIA DE 11 W Y FLUJO LUMINOSO APROXIMADO DE 1,100 LM, conforme al cuadro de luminarias y planos de proyecto. INCLUYE: luminaria completa, driver compatible, elementos de fijación y montaje, conexión eléctrica, conductores y accesorios menores necesarios para su conexión a la salida correspondiente, cortes y ajustes cuando procedan, alineación, nivelación, pruebas de encendido y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2.02	REUBICACIÓN CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE DE ANUNCIO DE "SALIDA" DE EMERGENCIA, CON BATERÍA DE NÍQUEL, POTENCIA DE 1 W Y ALIMENTACIÓN 120/277 V, a la nueva ubicación indicada en planos de proyecto. INCLUYE: identificación y desenergización previa, desmontaje cuidadoso, traslado dentro de la obra, adecuación menor de fijaciones y conexión, reinstalación, nivelación, reconexión, ajuste, pruebas de encendido, operación normal y respaldo de emergencia, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La luminaria deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.9.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED LINEAL DE COLGAR DE 1.20 M DE LONGITUD, POTENCIA APROXIMADA DE 38 W Y FLUJO LUMINOSO APROXIMADO DE 2,500 LM, conforme al cuadro de luminarias y planos de proyecto. INCLUYE: luminaria completa, driver compatible, sistema de suspensión, cables, tensores y/o elementos de soporte, anclajes, fijaciones, conexión eléctrica, alineación, nivelación, ajustes, pruebas de encendido y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 0.60 X 0.60 M, POTENCIA DE 40 W Y FLUJO LUMINOSO APROXIMADO DE 4,000 LM, conforme al cuadro de luminarias y planos de proyecto. INCLUYE: luminaria completa, driver compatible, elementos de soporte y fijación, conexión eléctrica, colocación en plafón, alineación, nivelación, ajustes, pruebas de encendido y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	164.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR DE 0.60 X 1.20 M, POTENCIA DE 60 W Y FLUJO LUMINOSO APROXIMADO DE 6,000 LM, conforme al cuadro de luminarias y planos de proyecto. INCLUYE: luminaria completa, driver compatible, elementos de soporte y fijación, conexión eléctrica, colocación, alineación, nivelación, ajustes, pruebas de encendido y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2.06	REUBICACIÓN CON RECUPERACIÓN DE DRIVER DE EMERGENCIA EXISTENTE PARA LUMINARIA, a la ubicación indicada en planos de proyecto. INCLUYE: identificación y desenergización previa, desmontaje cuidadoso, traslado dentro de la obra, reinstalación, fijaciones, reconexión al sistema de alimentación y luminaria correspondiente, identificación, ajustes, pruebas de carga, operación normal y funcionamiento en condición de emergencia, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El driver deberá quedar completamente instalado y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	66.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRIVER DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA LED, COMPATIBLE CON LA POTENCIA, TENSIÓN Y TIPO DE LUMINARIA INDICADOS EN PLANOS DE PROYECTO, con sistema de respaldo para operación de emergencia. INCLUYE: driver completo, batería y componentes propios del sistema cuando correspondan, fijaciones, conexión a alimentación normal y luminaria, cableado y accesorios menores necesarios, identificación, configuración, ajustes, pruebas de carga, encendido y funcionamiento en condición normal y de emergencia, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	52.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.9.2.08	REUBICACIÓN CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE A LA NUEVA UBICACIÓN INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: identificación y desenergización previa del circuito, desmontaje cuidadoso de luminaria y accesorios, traslado dentro de la obra, reinstalación, soportes, fijaciones, conexión y reconexión eléctrica, alineación, nivelación, ajustes, pruebas de encendido y funcionamiento, protección de elementos y acabados colindantes, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La luminaria deberá quedar completamente instalada y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	90.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA SANITARIO, CON MOTOR DE 13 W, ALIMENTACIÓN 127 V, 1 FASE, 60 HZ Y VELOCIDAD APROXIMADA DE 2,500 RPM, conforme a planos de proyecto. INCLUYE: extractor completo, motor, rejilla y accesorios propios del equipo, soportes, anclajes, fijaciones, conexión eléctrica, conexión al sistema de extracción cuando corresponda, sellado, alineación, ajustes, pruebas de encendido, giro y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	9.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DECORATIVA, de tipo, dimensiones, potencia, acabado y temperatura de color conforme a planos y cuadro de luminarias/interiores. INCLUYE: luminaria completa, fuente o driver cuando corresponda, elementos de montaje, soportes, anclajes y fijaciones, conexión eléctrica, alineación, ajuste, pruebas de encendido y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	26.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.3	APAGADORES Y CONTACTOS					\$ -
A.9.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 125 V, 15 A, MODELO 5601 O SIMILAR, CON PLACA DE ACABADO, conforme a planos de proyecto. INCLUYE: apagador, placa, tornillería, fijaciones, conexión a conductores existentes o nuevos según corresponda, montaje en caja o chalupa, alineación, ajuste, identificación cuando aplique, pruebas de encendido, apagado y funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	112.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX PARA SISTEMA AISLADO, GRADO HOSPITALARIO, 2 POLOS, 3 HILOS, 125 V, 20 A, MODELO 16362-HGW O SIMILAR, CON PLACA DE ACABADO, compatible con el sistema eléctrico aislado indicado en proyecto. INCLUYE: receptáculo, placa, tornillería, fijaciones, conexión de fase, neutro y conductor de puesta a tierra correspondiente, montaje, identificación, alineación, ajuste, pruebas de continuidad, polaridad, puesta a tierra, tensión y funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	18.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del Hospital Escuela Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.9.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX GRADO HOSPITALARIO, 2 POLOS, 3 HILOS, 125 V, 20 A, MODELO 16362-HGW O SIMILAR, CON PLACA DE ACABADO, conforme a planos de proyecto. INCLUYE: receptáculo, placa, tornillería, fijaciones, conexión eléctrica, montaje en caja o chalupa, identificación cuando corresponda, alineación, ajuste, pruebas de continuidad, polaridad, puesta a tierra, tensión y funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	88.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX PARA SERVICIO NORMAL, 2 POLOS, 3 HILOS, 125 V, 20 A, MODELO 16352-W O SIMILAR, CON PLACA DE ACABADO, conforme a planos de proyecto. INCLUYE: receptáculo, placa, tornillería, fijaciones, conexión eléctrica, montaje en caja o chalupa, identificación cuando corresponda, alineación, ajuste, pruebas de continuidad, polaridad, puesta a tierra, tensión y funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	145.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX PARA SISTEMA REGULADO CON TIERRA AISLADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 125 V, 20 A, MODELO M1636-IG O SIMILAR, CON PLACA DE ACABADO, conforme a planos de proyecto. INCLUYE: receptáculo, placa, tornillería, fijaciones, conexión de fase, neutro y conductor de tierra aislada, montaje en caja o chalupa, identificación del sistema regulado, alineación, ajuste, pruebas de continuidad, polaridad, aislamiento de tierra, tensión y funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTACTOS Y TIERRA PARA ÁREA MÉDICA, INTEGRADO POR CUATRO RECEPTÁCULOS GRADO HOSPITALARIO DE 127 V, 2 POLOS, 1 TIERRA, 20 A, conforme a planos y detalles de proyecto. INCLUYE: módulo completo, receptáculos, placa o gabinete, barra y conexión de puesta a tierra conforme al sistema, tornillería, anclajes, fijaciones, conexión eléctrica, identificación, montaje, alineación, pruebas de continuidad, polaridad, puesta a tierra, tensión y funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.4	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.9.4.01	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE ILUMINACIÓN Y APAGADOR EXISTENTE QUE SERÁ REUTILIZADA, para verificar y restituir sus condiciones adecuadas de operación. INCLUYE: identificación y desenergización previa del circuito, inspección de canalización, cableado, cajas, conexiones, apagador y elementos de la salida, limpieza de componentes accesibles, reapriete y ajuste de conexiones, corrección de empalmes y terminales que lo requieran, acomodo e identificación del cableado, fijación y ajuste de accesorios existentes, materiales y consumibles menores necesarios para su mantenimiento, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, operación del apagador, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo. La salida deberá quedar en condiciones normales de operación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	158.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.4.02	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE CONTACTO EXISTENTE QUE SERÁ REUTILIZADA, para verificar y restituir sus condiciones adecuadas de operación. INCLUYE: identificación y desenergización previa del circuito, inspección de canalización, cableado, caja, contacto y conexiones existentes, limpieza de componentes accesibles, reapriete y ajuste de conexiones, corrección de empalmes y terminales que lo requieran, acomodo e identificación del cableado, fijación y ajuste del contacto y accesorios existentes, materiales y consumibles menores necesarios para su mantenimiento, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad, aislamiento, polaridad, puesta a tierra, tensión y funcionamiento, así como limpieza del área de trabajo. La salida deberá quedar en condiciones normales de operación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	26.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.4.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE DE 75 kW, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V, 60 Hz, para verificación y conservación de sus condiciones de operación. INCLUYE: inspección visual y funcional, limpieza general, revisión de niveles y condiciones de fluidos, batería y conexiones, sistema de arranque, correas, conexiones eléctricas, tablero de control y elementos accesibles, reapriete y ajustes menores, prueba de arranque y operación, registro de parámetros de funcionamiento, materiales y consumibles menores, mano de obra especializada, herramienta y equipo de seguridad. Las refacciones o componentes que requieran sustitución deberán contar con autorización previa. El equipo deberá quedar en condiciones adecuadas de operación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	SERVICIO	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.9.4.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL EXISTENTE, CON TENSIÓN SECUNDARIA 220/127 V Y CAPACIDAD NOMINAL CONFORME A PLACA DE DATOS DEL EQUIPO, para verificación de su estado y condiciones de operación. INCLUYE: inspección visual, limpieza exterior, revisión de conexiones accesibles, terminales, gabinete, puesta a tierra, indicios de calentamiento, corrosión, fugas o deterioro, reapriete de conexiones cuando proceda, verificaciones eléctricas aplicables sin intervención mayor del equipo, registro de condiciones y parámetros, mano de obra especializada, herramienta y equipo de seguridad. Las refacciones o reparaciones mayores deberán contar con autorización previa. P.U.O.T.	SERVICIO	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.10	PARARRAYOS Y PUESTA TIERRAS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.10.1	PUESTA A TIERRA				\$	-
A.10.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA ELECTRODO EXISTENTE DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO ANILLO DEL EDIFICIO, conforme a ubicación y detalles indicados en plano SPR-PLA-01. INCLUYE: registro completo, adecuación del punto existente, químico intensificador para tierras cuando corresponda conforme a proyecto, conectores y accesorios compatibles con el sistema, excavación menor y relleno cuando se requiera, colocación, nivelación, ajustes, materiales, acarreos, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad eléctrica y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
A.10.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE AL CUARTO ELÉCTRICO DE PLANTA BAJA, mediante conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG, canalizado en tubería PVC cédula 40, conforme a plano SPR-PLA-01. INCLUYE: conductor de cobre, tubería, soportes, abrazaderas, barra colectora de tierra, conectores, terminales, accesorios, anclajes, fijaciones, trazo, cortes, tendido, conexión al sistema existente y a barra colectora, identificación, acarreos, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad y funcionamiento del sistema y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.10.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE AL CUARTO ELÉCTRICO DE PRIMER NIVEL, mediante conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG, canalizado en tubería PVC cédula 40, conforme a plano SPR-PLA-01. INCLUYE: conductor de cobre, tubería, soportes, abrazaderas, barra colectora de tierra, conectores, terminales, accesorios, anclajes, fijaciones, trazo, cortes, tendido, conexión al sistema existente y a barra colectora, identificación, acarreos, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad y funcionamiento del sistema y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.10.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE AL CUARTO DE SITE, mediante conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG, canalizado en tubería PVC cédula 40, conforme a plano SPR-PLA-01. INCLUYE: conductor de cobre, tubería, soportes, abrazaderas, barra colectora de tierra, conectores, terminales, accesorios, anclajes, fijaciones, trazo, cortes, tendido, conexión al sistema existente y a barra colectora, identificación, acarreos, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad y funcionamiento del sistema y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.10.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE A QUIRÓFANOS, mediante conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG, canalizado en tubería PVC cédula 40, conforme a plano SPR-PLA-01. INCLUYE: conductor de cobre, tubería, soportes, abrazaderas, barra colectora de tierra cuando corresponda conforme a proyecto, conectores, terminales, accesorios, anclajes, fijaciones, trazo, cortes, tendido, conexión al sistema existente, identificación, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad y funcionamiento del sistema y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.10.2	SISTEMA PARARRAYOS					\$ -
A.10.2.01	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BAJADAS EXISTENTES DE PARARRAYOS, DESDE LA PUNTA CAPTADORA HASTA SU CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, conforme a trayectorias y detalles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: revisión de las bajadas existentes, adecuación de trayectorias, suministro y colocación de conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG en los tramos que correspondan, tubería PVC cédula 40 para protección mecánica, soportes, abrazaderas, registros, conectores, terminales y accesorios, químico intensificador para tierras cuando corresponda, anclajes, fijaciones, cortes, ajustes, conexiones, identificación, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad eléctrica y funcionamiento del sistema y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SISTEMA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.11	INSTALACIONES HIDRÁULICAS					\$ -
A.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA EN TUBERÍA PP-R DE 20 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR, CON DESARROLLO HASTA 3.00 M, desde ramal correspondiente hasta punto de consumo indicado en planos. INCLUYE: tubería PP-R, codos de 90°, coples, conexiones, adaptador macho, válvula de seccionamiento correspondiente, soportes y fijaciones, cortes, termofusión y consumibles propios del sistema, trazo, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento, así como limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	84.00		00/100 PESOS	\$ -
A.11.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA GALVANIZADA PARA TUBERÍA HIDRÁULICA, conforme a diámetros, separaciones y detalles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: perfiles, abrazaderas, soportes, varillas, anclajes, tornillería, tuercas, rondanas y elementos de fijación galvanizados, cortes, perforaciones, habilitado, montaje, alineación, nivelación, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	210.59		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del Hospital Escuela Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PP-R DE 20 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR, conforme a trayectorias indicadas en planos. INCLUYE: tubería, conexiones y accesorios propios del sistema que correspondan a la trayectoria, cortes, termofusión, soportes cuando formen parte del detalle de instalación, fijaciones, trazo, alineación, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	108.94		00/100 PESOS	\$ -
A.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PP-R DE 25 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR, conforme a trayectorias indicadas en planos. INCLUYE: tubería, conexiones y accesorios propios del sistema que correspondan a la trayectoria, cortes, termofusión, soportes cuando formen parte del detalle de instalación, fijaciones, trazo, alineación, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	83.85		00/100 PESOS	\$ -
A.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PP-R DE 32 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR, conforme a trayectorias indicadas en planos. INCLUYE: tubería, conexiones y accesorios propios del sistema que correspondan a la trayectoria, cortes, termofusión, soportes cuando formen parte del detalle de instalación, fijaciones, trazo, alineación, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	14.75		00/100 PESOS	\$ -
A.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA SISTEMA DE TUBERÍA PP-R, DE 19 MM A 13 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR. INCLUYE: reducción, preparación de extremos, termofusión y/o unión conforme al sistema del fabricante, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, prueba de hermeticidad de la conexión y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	60.00		00/100 PESOS	\$ -
A.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA SISTEMA DE TUBERÍA PP-R, DE 25 MM A 19 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR. INCLUYE: reducción, preparación de extremos, termofusión y/o unión conforme al sistema del fabricante, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, prueba de hermeticidad de la conexión y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	10.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del Hospital Escuela Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA SISTEMA DE TUBERÍA PP-R, DE 38 MM A 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR. INCLUYE: reducción, preparación de extremos, termofusión y/o unión conforme al sistema del fabricante, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, prueba de hermeticidad de la conexión y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR DE SECCIONAMIENTO PARA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN TUBERÍA PP-R, CON CONEXIÓN NOMINAL DE 19 MM, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR, conforme a ubicación indicada en planos. INCLUYE: válvula, conexiones, adaptadores cuando correspondan, elementos de unión y sellado, fijaciones, instalación, ajuste, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad, apertura, cierre y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	84.00		00/100 PESOS	\$ -
A.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PARA TUBERÍA PP-R DE 20 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA TUBOPLUS O SIMILAR, para transición a conexión roscada conforme a planos de proyecto. INCLUYE: adaptador, termofusión, preparación y sellado de conexión roscada, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, prueba de hermeticidad de la conexión y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	107.00		00/100 PESOS	\$ -
A.11.11	CONEXIÓN A RED GENERAL HIDRÁULICA INTERNA EXISTENTE DE 25 MM DE DIÁMETRO, FABRICADA EN TUBERÍA PP-R, en el interior del edificio y en los puntos indicados en planos de proyecto. INCLUYE: identificación y cierre previo de la red, despresurización, corte controlado de tubería existente, suministro de conexión, tee, cople, adaptador y/o accesorios compatibles que correspondan al punto de interconexión, preparación, termofusión, ajustes, maniobras, restitución del servicio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento posteriores a la conexión y limpieza final. La conexión deberá quedar completamente terminada, hermética y funcionando correctamente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	45.00		00/100 PESOS	\$ -
A.11.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA EXISTENTE, para verificación y conservación de sus condiciones de operación. INCLUYE: inspección general, limpieza de componentes accesibles, revisión del estado operativo, fijaciones, conexiones hidráulicas y eléctricas visibles, ajustes menores, prueba de arranque y funcionamiento, verificación de ruidos, vibraciones y condiciones generales de operación, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. Las refacciones o reparaciones mayores requerirán autorización previa. P.U.O.T.	SERVICIO	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12	INSTALACIÓN SANITARIA					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, DEL DIÁMETRO INDICADO EN PLANOS, CON DESARROLLO DE HASTA 6.00 M, desde el punto de conexión a la red hasta el punto de descarga correspondiente. INCLUYE: tubería, codos, coples, tees, yeas, reducciones y conexiones necesarias conforme al trazo de proyecto, adhesivo y limpiador compatibles con PVC, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, pendientes, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	20.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA AMANCO O SIMILAR, CON DESARROLLO DE HASTA 6.00 M, conforme a ubicación, trayectoria y pendiente indicadas en planos. INCLUYE: tubería, codos de 45° y/o 90°, coples, tees, yeas, reducciones y conexiones necesarias, adhesivo y limpiador para PVC, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, nivelación y formación de pendientes, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	65.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 110 MM (4") DE DIÁMETRO, MARCA AMANCO O SIMILAR, CON DESARROLLO DE HASTA 6.00 M, conforme a ubicación, trayectoria y pendiente indicadas en planos. INCLUYE: tubería, codos de 45° y/o 90°, coples, tees, yeas, reducciones y conexiones necesarias, adhesivo y limpiador para PVC, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, trazo, nivelación y formación de pendientes, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, conforme a trayectorias, pendientes y niveles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: tubería, coples, conexiones y accesorios correspondientes a la trayectoria, adhesivo y limpiador compatibles con PVC, trazo, nivelación, formación de pendientes, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	84.30		00/100 PESOS	\$ -
A.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, conforme a trayectorias, pendientes y niveles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: tubería, coples, conexiones y accesorios correspondientes a la trayectoria, adhesivo y limpiador compatibles con PVC, trazo, nivelación, formación de pendientes, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	41.49		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: **jueves, 22 de octubre de 2026**

Tiempo de Ejecución: **120 días naturales**

Anticipo: **30.00%**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.12.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA GALVANIZADA PARA TUBERÍA SANITARIA INSTALADA SOBRE LOSA, BAJO LOSA Y/O MURO, de acuerdo con diámetros, separaciones y detalles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: perfiles, abrazaderas, varillas roscadas, soportes, anclajes, tomillería, tuercas, rondanas y elementos de fijación galvanizados, cortes, perforaciones, habilitado, montaje, alineación, nivelación, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	326.32		00/100 PESOS	\$ -
A.12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN SANITARIA DE PVC DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, conforme a trayectorias y niveles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: tubería, codos, tees, yees y conexiones de PVC sanitario de 51 MM y/o conexiones de transición requeridas por el proyecto, accesorios de 45° y 90° según corresponda, adhesivo y limpiador para PVC, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, soportes y fijaciones, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de continuidad y hermeticidad del sistema y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	25.83		00/100 PESOS	\$ -
A.12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN REGISTRO DE PVC RÍGIDO DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO PARA INSTALACIÓN SANITARIA, conforme a ubicación indicada en planos de proyecto. INCLUYE: tapón registro y conexión compatible, preparación de la tubería, adhesivo y limpiador para PVC, sellado, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, prueba de hermeticidad de la conexión y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12.09	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A RED SANITARIA EXISTENTE, MEDIANTE YEE, REDUCCIÓN Y/O ACCESORIOS DE PVC SANITARIO PARA TRANSICIÓN DE 100 MM A 50 MM DE DIÁMETRO, conforme a ubicación y detalle indicados en planos. INCLUYE: identificación del punto de conexión, corte controlado de la tubería existente, suministro de yee, reducción, coples y accesorios necesarios, preparación de superficies, adhesivo y limpiador compatibles con PVC, alineación y formación de pendiente, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final. La conexión deberá quedar completamente integrada a la red existente, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	38.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE FIERRO FUNDIDO (FO.FO.) DE 50 MM DE DIÁMETRO, conforme a trayectoria, niveles y detalles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: tubería, conexiones y accesorios compatibles con el sistema, elementos de unión y sellado, cortes, ajustes, soportes y fijaciones cuando correspondan, trazo, alineación, pendientes, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	12.85		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA MECÁNICA PARA TRANSICIÓN Y UNIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO (FO.FO.) CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO, compatible con los diámetros indicados en proyecto. INCLUYE: junta mecánica completa, abrazadera, empaques, tornillería y elementos propios del sistema, preparación y limpieza de extremos de tubería, cortes y ajustes cuando correspondan, colocación, alineación, apriete, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, prueba de hermeticidad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE ACERO SOLDABLE DE 50 MM DE DIÁMETRO, conforme a trayectoria, niveles y detalles indicados en planos de proyecto. INCLUYE: tubería, conexiones y accesorios de acero requeridos, cortes, preparación de extremos, soldadura, limpieza de cordones, protección anticorrosiva en las áreas intervenidas, soportes y fijaciones cuando correspondan, trazo, alineación y pendientes, acarreo, maniobras, desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	2.83		00/100 PESOS	\$ -
A.12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA MECÁNICA PARA TRANSICIÓN Y UNIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO, compatible con los diámetros indicados en proyecto. INCLUYE: junta mecánica completa, abrazadera, empaques, tornillería y elementos propios del sistema, preparación y limpieza de extremos de tubería, cortes y ajustes cuando correspondan, colocación, alineación, apriete, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, prueba de hermeticidad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.12.14	EJECUCIÓN DE PASO EN LOSA PARA CRUCE DE INSTALACIÓN SANITARIA, DEL DIÁMETRO INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: localización y trazo previo del punto de intervención, verificación de interferencias con instalaciones existentes y elementos estructurales, perforación controlada con herramienta y equipo apropiados, protección de elementos y acabados colindantes, retiro del material producto de la perforación, mano de obra, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad, acarreo interno y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	21.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA, FABRICADO EN CERÁMICA SANITARIA COLOR BLANCO, CON SISTEMA DE DOBLE DESCARGA Y CONSUMO MÁXIMO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, TAZA ALARGADA Y ASIENTO DE CIERRE LENTO. INCLUYE: sanitario completo, asiento, mecanismo de descarga, elementos de conexión, empaques, sello sanitario, tornillería, anclajes y fijaciones, conexión a alimentación hidráulica y descarga sanitaria existentes, nivelación, sellado perimetral, ajustes, pruebas de descarga, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO PARA USO INSTITUCIONAL, FABRICADO EN CERÁMICA SANITARIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN A MURO, SIN CONSUMO DE AGUA, CON SISTEMA DE SELLO Y CONTROL DE OLORES. INCLUYE: mingitorio, cartucho, válvula o elemento propio del sistema seco, soportes, anclajes, tornillería y fijaciones, conexión a descarga sanitaria existente, nivelación, sellado, ajustes, pruebas de descarga y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS COLOR BLANCO, PARA MONTAJE A MURO, CON CAPACIDAD PARA ROLLO DE HASTA 23 CM DE DIÁMETRO Y SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CON LLAVE. INCLUYE: despachador completo, llave, soportes, tornillería, anclajes y fijaciones compatibles con el tipo de muro, trazo, alineación, nivelación, montaje, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CERÁMICO PARA SOBREPONER, DE 52 X 43 CM, COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE Y DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE: lavabo, colocación sobre cubierta o soporte correspondiente, elementos de fijación, empaques, selladores, trazo, alineación, nivelación, ajustes, preparación de pasos para conexiones cuando corresponda, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El lavabo deberá quedar firmemente colocado y preparado para recibir grifería, contra y céspol correspondientes, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	28.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO CORTO PARA LAVABO, DE UNA SOLA PALANCA, FABRICADO EN LATÓN CON ACABADO CROMADO, CARTUCHO CERÁMICO PARA CONTROL DE CAUDAL Y TEMPERATURA Y AIREADOR. INCLUYE: monomando completo, mangueras o conexiones flexibles propias del equipo cuando correspondan, empaques, elementos de fijación y sellado, conexión a alimentación hidráulica, montaje, ajuste, pruebas de apertura, cierre, caudal, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	32.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
 TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
 INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
 (APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPOL PARA LAVABO, FABRICADO EN LATÓN CON ACABADO CROMADO, CON CONTRA PARA LAVABO CON REBOSADERO Y SIN REJILLA, COMPATIBLE CON LA SALIDA SANITARIA EXISTENTE. INCLUYE: céspol, contra, empaques, tuercas, conexiones, elementos de fijación y sellado, cortes y ajustes cuando correspondan, conexión a lavabo y red sanitaria, pruebas de hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	30.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPOL FLEXIBLE COLOR GRIS, SIN BOTE, PARA CONEXIÓN A COLADERA DE PISO, INCLUYENDO COLADERA CUADRADA CON REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA ANTIOLO. INCLUYE: céspol, coladera, rejilla, empaques, conexiones, elementos de fijación y sellado, conexión a red sanitaria, ajustes, pruebas de hermeticidad, descarga y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA USO INSTITUCIONAL, CON DEPÓSITO RELLENABLE DE CAPACIDAD MÍNIMA DE 1,000 ML, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y CORROSIÓN, PARA INSTALACIÓN A MURO, CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN MANUAL Y CIERRE DE SEGURIDAD. INCLUYE: dispensador completo, tapa y mecanismo dosificador, soportes, tornillería, anclajes y fijaciones compatibles con el tipo de muro, trazo, alineación, nivelación, montaje, ajustes, pruebas de operación, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	45.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN A MURO, CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA 600 TOALLAS Y SISTEMA DE DESPACHO MANUAL. INCLUYE: dispensador completo, mecanismo de despacho, soportes, tornillería, anclajes y fijaciones compatibles con el tipo de muro, trazo, alineación, nivelación, montaje, ajustes, pruebas de operación, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	45.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA FREGADERO, CON CUELLO GIRATORIO, FABRICADO EN LATÓN CON ACABADO CROMADO Y UNA SOLA PALANCA PARA CONTROL DE CAUDAL Y TEMPERATURA. INCLUYE: monomando completo, conexiones flexibles cuando correspondan, empaques, elementos de fijación y sellado, conexión a alimentación hidráulica, montaje, ajuste, pruebas de apertura, cierre, giro, caudal, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	19.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRACANASTA PARA FREGADERO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE DESCARGA DE LATÓN Y COMPATIBLE CON FREGADERO ESTÁNDAR. INCLUYE: contracanasta completa, empaques, tuercas, elementos de fijación y sellado, colocación, conexión al céspol correspondiente, ajustes, pruebas de hermeticidad y descarga, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	21.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPOL PARA FREGADERO CON REGISTRO, FABRICADO EN LATÓN CON ACABADO CROMADO, PARA CONEXIÓN ENTRE FREGADERO Y RED SANITARIA. INCLUYE: céspol completo, registro, empaques, tuercas, conexiones, elementos de fijación y sellado, colocación, conexión, ajustes, pruebas de hermeticidad, descarga y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	21.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA RECTA DE SEGURIDAD DE 688 MM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, CON ACABADO PULIDO. INCLUYE: barra, bridas, placas de montaje, tornillería, anclajes y fijaciones adecuadas al tipo de muro y refuerzo existente, trazo, perforaciones, nivelación, montaje, ajuste, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La barra deberá quedar firmemente fijada y estable para su uso, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE 700 MM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, CON MECANISMO DE ABATIMIENTO Y FIJACIÓN A MURO. INCLUYE: barra abatible, mecanismo, bridas, placas de montaje, soportes, tornillería, anclajes y fijaciones adecuadas al tipo de muro y refuerzo existente, trazo, perforaciones, nivelación, montaje, ajuste, pruebas de abatimiento y estabilidad, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ANGULAR DE 305 X 305 MM, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, CONFORMADA EN ÁNGULO PARA FIJACIÓN A MURO. INCLUYE: barra, bridas, placas de montaje, soportes, tornillería, anclajes y fijaciones adecuadas al tipo de muro y refuerzo existente, trazo, perforaciones, nivelación, montaje, ajuste, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La barra deberá quedar firmemente fijada y estable para su uso, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA CON SELLO HERMÉTICO, CUERPO FABRICADO EN ABS Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALACIÓN EN PISO Y CONEXIÓN A RED SANITARIA. INCLUYE: coladera completa, rejilla, sello hermético, conexiones, empaques, elementos de fijación y sellado, colocación, nivelación respecto al piso terminado, conexión a red sanitaria, ajustes, pruebas de hermeticidad y descarga, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ INDIVIDUAL, CON MANERAL TIPO PLANO, CUERPO METÁLICO, ACABADO CROMADO Y SALIDA ROSCADA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA. INCLUYE: llave completa, adaptadores y conexiones cuando correspondan, empaques, elementos de sellado, montaje, conexión a alimentación hidráulica, ajuste, pruebas de apertura, cierre, caudal y hermeticidad, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA LAVABO DE CUELLO LARGO, CON ACTIVACIÓN MEDIANTE SENSOR DE PROXIMIDAD, CUERPO DE LATÓN Y ACABADO CROMADO. INCLUYE: monomando completo, sensor, fuente de alimentación correspondiente, conexiones hidráulicas y eléctricas propias del equipo, empaques, elementos de fijación y sellado, montaje, configuración, ajuste, pruebas de detección, apertura, cierre, caudal, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA COCINA DE USO PROFESIONAL, FABRICADO EN LATÓN CON ACABADO CROMADO, NARIZ FLEXIBLE Y SISTEMA DE DOS FUNCIONES PARA SALIDA DE AGUA. INCLUYE: monomando completo, manguera y elementos propios del sistema, conexiones hidráulicas, empaques, elementos de fijación y sellado, montaje, ajuste, pruebas de apertura, cierre, selección de funciones, caudal, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA, DE UNA SOLA PALANCA, PARA CONTROL DE CAUDAL Y TEMPERATURA, CON ACABADO CROMADO Y PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE: cuerpo empotrable, maneral y acabado exterior, conexiones hidráulicas, empaques, elementos de fijación y sellado, montaje, nivelación, ajuste, pruebas de apertura, cierre, control de caudal y temperatura, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del hospital escuela universitario de la universidad autónoma de chihuahua.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vaco y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.13.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA TIPO CEBOLLA DE TRES FUNCIONES, FABRICADA EN ABS, CON BRAZO DE ACERO INOXIDABLE Y ACABADO CROMADO. INCLUYE: regadera, brazo, chapetón cuando corresponda, conexiones, empaques, elementos de fijación y sellado, montaje, ajuste, pruebas de selección de funciones, caudal, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA TIPO TELÉFONO DE CINCO FUNCIONES, CON ACABADO CROMADO, PARA INSTALACIÓN EN MURO, INCLUYENDO SOPORTE Y MANGUERA FLEXIBLE. INCLUYE: regadera manual, soporte, manguera, conexiones, empaques, tornillería, elementos de fijación y sellado, montaje, ajuste, pruebas de selección de funciones, caudal, hermeticidad y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GANCHO PARA BAÑO CON COLGADOR CILÍNDRICO, FABRICADO EN LATÓN CON ACABADO CROMADO BRILLANTE, PARA INSTALACIÓN A MURO. INCLUYE: gancho completo, base, tornillería, anclajes y fijaciones compatibles con el tipo de muro, trazo, perforaciones, alineación, montaje, ajuste, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	9.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPOL FLEXIBLE CON BOTE DE CAPACIDAD AMPLIA Y CONTRACANASTA PARA FREGADERO, COMPATIBLE CON LA SALIDA DE DESAGÜE Y CONEXIÓN A RED SANITARIA. INCLUYE: céspol, bote, contracanasta, empaques, conexiones, tuercas, elementos de fijación y sellado, colocación, conexión al fregadero y red sanitaria, ajustes, pruebas de hermeticidad, descarga y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.13.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPOL FLEXIBLE COLOR GRIS, SIN BOTE, CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN A TRAMPA DE YESOS. INCLUYE: céspol, rejilla, empaques, conexiones, elementos de fijación y sellado, colocación, conexión a trampa de yesos y red sanitaria correspondiente, ajustes, pruebas de hermeticidad, descarga y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.13.26	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJA DOBLE PARA LAVADO DE LOZA EN COCINA CLAVE TJ-01, DE 0.70 X 2.00 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16, con respaldo, cubierta y dos finas de aproximadamente 50 X 45 CM y 30 CM de profundidad, incluyendo trampa de grasas de acero inoxidable conforme a proyecto. INCLUYE: estructura, cubierta, finas, respaldo, trampa de grasas, patas, refuerzos, niveladores, soldadura sanitaria, pulido de uniones, preparación de pasos para instalaciones, fabricación, cortes, dobleces, ajustes, desperdicios, traslado, acarreo, maniobras, montaje, nivelación, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14	AIRE ACONDICIONADO- HVAC					\$ -
A.14.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN, RETORNO Y AIRE EXTERIOR, fabricado conforme a dimensiones y trayectorias indicadas en planos y criterios SMACNA, para conexión y ramificación a ductos existentes. INCLUYE: lámina galvanizada, trazo, fabricación, cortes, dobleces, uniones, refuerzos, bridas y accesorios propios del ducto, sellado de juntas, desperdicios, acarreo, maniobras, montaje, conexión a ductos existentes, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	536.66		00/100 PESOS	\$ -
A.14.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN, RETORNO Y AIRE EXTERIOR, fabricado conforme a dimensiones y trayectorias indicadas en planos y criterios SMACNA, para conexión y ramificación a ductos existentes. INCLUYE: lámina galvanizada, trazo, fabricación, cortes, dobleces, uniones, refuerzos, bridas y accesorios propios del ducto, sellado de juntas, desperdicios, acarreo, maniobras, montaje, conexión a ductos existentes, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	1823.37		00/100 PESOS	\$ -
A.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS NUEVOS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, A BASE DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5" DE ESPESOR, MARCA FIBERGLASS MODELO RF-3075 O SIMILAR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE: aislamiento, adhesivo compatible, cinta de aluminio, cortes, ajustes, traslapes, sellado de juntas, desperdicios, acarreo, maniobras, colocación, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	571.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FLEXIBLE PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPO HVAC CON RED DE DUCTOS, FABRICADO A BASE DE LONA AHULADA No. 10. INCLUYE: lona, elementos metálicos de unión, cortes, fabricación, fijaciones, sellado, montaje, ajustes, desperdicios, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	29.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON 1" DE FIBRA DE VIDRIO Y BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO, CON NÚCLEO DE ALAMBRE HELICOIDAL DE ACERO ENCAPSULADO ENTRE PELÍCULAS DE POLIÉSTER, del diámetro indicado en planos. INCLUYE: ducto flexible, conectores, cinchos, cinta para ducto, cortes, ajustes, fijaciones, sellado, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, pruebas y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	205.30		00/100 PESOS	\$ -
A.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA RETORNO DE AIRE, con aletas fijas con deflexión de 30° y separación de 3/4", fabricada en aluminio extruido con acabado color blanco y dimensiones conforme a planos. INCLUYE: rejilla completa, marco, fijaciones, sellado, montaje, alineación, nivelación, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	80.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA EXTRACCIÓN BAJA DE AIRE, DE 16" X 24", PARA FLUJO APROXIMADO DE 1,072 CFM, con núcleo desmontable, sistema de cierre y aletas fijas con deflexión de 30° y separación de 3/4", fabricada en aluminio extruido. INCLUYE: rejilla, marco, accesorios, fijaciones, sellado, montaje, alineación, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA INYECCIÓN DE AIRE DE 18" X 16", CON DOBLE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE ALETAS DE 3/4", fabricada en aluminio extruido con acabado color blanco. INCLUYE: rejilla completa, marco, fijaciones, sellado, montaje, alineación, nivelación, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN TIPO PLACA, FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, con placa cuadrada desmontable, cuello y dimensiones conforme a proyecto y control de volumen. INCLUYE: difusor completo, control de volumen, marco, accesorios, fijaciones, sellado, montaje, alineación, nivelación, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	99.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.10	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL DE INYECCIÓN, DE 1.83 X 0.0762 X 0.355 M, fabricada en lámina galvanizada calibre 24, con dos collarines de 6" de diámetro. INCLUYE: lámina, fabricación, cortes, dobleces, uniones, sellador de poliuretano en juntas interiores, collarines, varilla roscada de 3/8", taquetes de expansión, tuercas, rondanas, fijaciones, montaje, nivelación, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.14.11	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL DE INYECCIÓN TIPO DAC-V O SIMILAR, DE 1.83 X 0.0762 X 0.355 M, fabricada en lámina galvanizada calibre 24 y provista de dos collarines de 6" de diámetro. INCLUYE: caja plenum, collarines, sellador de poliuretano, varilla roscada de 3/8", taquetes de expansión, tuercas, rondanas, anclajes, fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, montaje, nivelación, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR LINEAL DE ALTA CAPACIDAD PARA INYECCIÓN DE AIRE, MARCA INNES AIRE MODELO CAI O SIMILAR, fabricado en aluminio extruido, con deflector ajustable, acabado en pintura electrostática color blanco, una ranura de 3/4" y longitud de 6 pies (1.83 M). INCLUYE: difusor completo, deflector, accesorios, fijaciones, montaje, alineación, nivelación, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MANUAL REDONDA PARA BALANCE Y REGULACIÓN DE FLUJO DE AIRE, fabricada en lámina de acero galvanizado calibre 24, con cuadrante de accionamiento manual y diámetro conforme a planos. INCLUYE: compuerta, mecanismo de accionamiento, conexiones, fijaciones, sellado, montaje, alineación, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de operación y regulación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	97.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MANUAL RECTANGULAR PARA BALANCE Y REGULACIÓN DE FLUJO DE AIRE, fabricada en lámina de acero galvanizado calibre 24, con cuadrante de accionamiento manual y dimensiones conforme a planos. INCLUYE: compuerta, mecanismo de accionamiento, conexiones, fijaciones, sellado, montaje, alineación, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de operación y regulación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	75.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, a base de unicanal galvanizado de 4 X 2", varilla roscada de 3/8", tuercas, rondanas galvanizadas y mordazas, conforme a ubicación y detalles indicados en proyecto. INCLUYE: materiales, cortes, barrenados, habilitado, anclajes, fijaciones, montaje, alineación, nivelación, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	326.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.14.16	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN, a base de unicanal galvanizado de 4 X 2", varilla roscada de 3/8", tuercas, rondanas galvanizadas y mordazas, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: materiales, cortes, barrenados, habilitado, anclajes, fijaciones, montaje, alineación, nivelación, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO CONDENSADOR EXISTENTE, consistente en inspección general, limpieza de serpentín y componentes accesibles, revisión de conexiones eléctricas, motores, ventiladores, fijaciones, tuberías, aislamiento y condiciones generales de operación. INCLUYE: limpieza, ajustes menores, reapriete de conexiones y fijaciones, revisión de parámetros de operación, pruebas de arranque y funcionamiento, materiales y consumibles menores, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El equipo deberá quedar en condiciones adecuadas de operación, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -
A.14.18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO EVAPORADOR EXISTENTE, consistente en inspección general, limpieza de serpentín, filtros y componentes accesibles, revisión de conexiones eléctricas, motores, ventiladores, drenaje de condensados, tuberías, aislamiento, fijaciones y condiciones generales de operación. INCLUYE: limpieza, ajustes menores, reapriete de conexiones y fijaciones, revisión de parámetros, pruebas de arranque y funcionamiento, materiales y consumibles menores, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. El equipo deberá quedar en condiciones adecuadas de operación, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	22.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15	PROTECCION CONTRA INCENDIOS					\$ -
A.15.01	REUBICACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SALIDA DE ROCIADOR EXISTENTE, con rociador cromado marca TYCO, VIKING o similar y tramo de tubería de 1" de diámetro hasta 0.50 M, conectado a ramales existentes. INCLUYE: identificación y aislamiento del tramo, despresurización, desmontaje cuidadoso, reubicación, tubería, conexiones y accesorios necesarios, soportes y fijaciones, reconexión, sellado, ajustes, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	100.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ROCIADOR CON VELA, CON ROCIADOR CROMADO MARCA TYCO, VIKING O SIMILAR Y TUBERÍA DE 1" DE DIÁMETRO CON DESARROLLO HASTA 0.50 M, conectada a ramal existente. INCLUYE: rociador, tubería, conexiones, accesorios, soportes, fijaciones, corte y conexión a red existente, sellado, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	137.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ROCIADOR CON VELA, CON ROCIADOR CROMADO MARCA TYCO, VIKING O SIMILAR Y TUBERÍA DE 1" DE DIÁMETRO CON DESARROLLO HASTA 2.00 M, conectada a ramal existente. INCLUYE: rociador, tubería, conexiones, accesorios, soportes, fijaciones, corte y conexión a red existente, sellado, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ROCIADOR OCULTO, CON ROCIADOR Y TAPA DECORATIVA COMPATIBLE, MARCA TYCO, VIKING O SIMILAR, Y TUBERÍA DE 1" DE DIÁMETRO CON DESARROLLO HASTA 2.00 M, conectada a ramal existente. INCLUYE: rociador oculto, tapa, tubería, conexiones, accesorios, soportes, fijaciones, corte y conexión a red existente, sellado, ajuste a nivel de plafón, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE RESTRICCIÓN ANTISÍSMICA PARA TUBERÍA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, formado por elementos de sujeción y arriostamiento de acero con protección anticorrosiva, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: abrazaderas, soportes, tirantes, anclajes, tornillería, fijaciones, cortes, barrenados, montaje, alineación, ajuste, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	9.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE RESTRICCIÓN ANTISÍSMICA PARA TUBERÍA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE 3" DE DIÁMETRO, formado por elementos de sujeción y arriostamiento de acero con protección anticorrosiva, conforme a detalles de proyecto. INCLUYE: abrazaderas, soportes, tirantes, anclajes, tornillería, fijaciones, cortes, barrenados, montaje, alineación, ajuste, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	53.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, TIPO PERA, con espárrago y diámetro conforme a la tubería y detalles indicados en proyecto. INCLUYE: soporte tipo pera, espárrago, tuercas, rondanas, anclajes, tornillería, fijaciones, cortes, barrenados, montaje, alineación, nivelación, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	255.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.15.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA PARA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE TUBERÍA NUEVA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, en color y acabado conforme a planos y especificaciones aplicables. INCLUYE: preparación y limpieza de superficie, retiro de grasa, polvo y óxido superficial, aplicación de primario cuando corresponda, pintura de acabado, materiales, desperdicios, protección de elementos colindantes, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	57.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO EN TUBERÍA NUEVA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, conforme a trayectorias y criterios indicados en proyecto. INCLUYE: etiquetas, cintas o marcadores de identificación, flechas de sentido de flujo cuando correspondan, preparación de superficie, colocación, alineación, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	57.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.10	REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, una prueba previa a las modificaciones y otra al concluir los trabajos, a una presión de 200 PSI durante 2 horas. INCLUYE: revisión previa de red, anclajes y salidas, llenado con agua limpia, purga de aire, presurización, equipo de bombeo cuando corresponda, manómetro calibrado, monitoreo y registro de presión, identificación y corrección de fugas atribuibles a los trabajos, repetición de la prueba cuando resulte necesaria, despresurización, drenaje, restitución del sistema, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.11	REUBICACIÓN CON RECUPERACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II PARA MANGUERA DE 1 1/2", colocado a 1.53 M al eje o a la cota indicada en planos, con válvula angular de 1 1/2" regulada a 6.9 BAR y manguera conforme a la configuración existente. INCLUYE: desmontaje cuidadoso, traslado dentro de la obra, adecuación de conexión hidráulica, materiales complementarios, soportes, anclajes, fijaciones, montaje, alineación, nivelación, reconexión, ajustes, pruebas de hermeticidad y funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR AUTOMÁTICO TIPO GRANADA, A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO, CAPACIDAD DE 4.5 KG, PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CLASE A, B Y C, con activación automática mediante dispositivo térmico, cuerpo metálico con protección anticorrosiva y sistema de descarga automática. INCLUYE: extintor completo, soporte, anclajes, tornillería, fijaciones, montaje suspendido o conforme a ubicación indicada en proyecto, nivelación, ajuste, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y verificación de instalación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vaco y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.15.13	MANTENIMIENTO DE SALIDA DE ROCIADOR EXISTENTE CON VELA, consistente en revisión, ajuste y reacondicionamiento de la conexión, incluyendo tramo de tubería de 1" de diámetro hasta 0.50 M y accesorios necesarios. INCLUYE: identificación y aislamiento del tramo cuando corresponda, revisión de rociador, tubería, conexiones, soportes y fijaciones, limpieza, reapriete, ajuste, sustitución de consumibles y accesorios menores necesarios, sellado, prueba de hermeticidad y funcionamiento, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. La salida deberá quedar en condiciones adecuadas de operación, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	56.00		00/100 PESOS	\$ -
A.15.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, para verificación del estado actual y funcionamiento del conjunto, incluyendo bomba principal y bomba jockey cuando corresponda. INCLUYE: inspección visual y funcional, limpieza de componentes accesibles, revisión de bombas, motores, acoplamientos, fijaciones, válvulas y conexiones visibles, revisión de conexiones y alimentación eléctrica, ajustes menores, prueba de arranque y funcionamiento, verificación de parámetros de operación y registro de resultados, mano de obra especializada, herramienta y equipo de seguridad. Las refacciones o reparaciones mayores requerirán autorización previa. P.U.O.T.	SERVICIO	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.16	DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS					\$ -
A.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO CON ALARMA, PARA COLOCACIÓN EN PLAFÓN, con características de sensado, nivel sonoro, alimentación, cobertura y temperatura de operación conforme al sistema de detección y alarma definido en planos y proyecto. INCLUYE: detector, base o soporte, elementos de fijación, alimentación, interconexión y/o comunicación cuando corresponda, cableado y accesorios propios del equipo, montaje, identificación, configuración, ajustes, pruebas de detección, alarma y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. Las marcas o modelos indicados en proyecto se consideran únicamente como referencia; se aceptarán productos similares que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	91.00		00/100 PESOS	\$ -
A.16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE CALOR CON ALARMA, PARA COLOCACIÓN EN PLAFÓN, con temperatura de activación, alimentación, cobertura y características de operación conforme al sistema de detección y alarma definido en planos y proyecto. INCLUYE: detector, base o soporte, elementos de fijación, alimentación, interconexión y/o comunicación cuando corresponda, cableado y accesorios propios del equipo, montaje, identificación, configuración, ajustes, pruebas de detección, alarma y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final. Las marcas o modelos indicados en proyecto se consideran únicamente como referencia; se aceptarán productos similares que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vaco y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.17 GASES MEDICINALES Y AIRE COMPRIMIDO						\$ -
A.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO SIN COSTURA ASTM B819, TIPO "L", DE 13 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, identificada de fábrica para servicio médico. INCLUYE: tubería, coples, codos de 45° y 90°, tees y accesorios de cobre compatibles, soportes y fijaciones, cortes, preparación y limpieza para servicio de gases medicinales, uniones mediante proceso de soldadura fuerte con material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno durante el proceso de unión conforme a la normativa aplicable, identificación de la red, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	288.22		00/100 PESOS	\$ -
A.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO SIN COSTURA ASTM B819, TIPO "L", DE 19 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, identificada de fábrica para servicio médico. INCLUYE: tubería, coples, codos, tees y accesorios compatibles, soportes y fijaciones, cortes, preparación y limpieza para gases medicinales, soldadura fuerte con material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno durante las uniones, identificación de la red, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	384.27		00/100 PESOS	\$ -
A.17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO SIN COSTURA ASTM B819, TIPO "L", DE 25 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, identificada de fábrica para servicio médico. INCLUYE: tubería, coples, codos, tees y accesorios compatibles, soportes y fijaciones, cortes, preparación y limpieza para gases medicinales, soldadura fuerte con material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno durante las uniones, identificación de la red, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	351.63		00/100 PESOS	\$ -
A.17.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO SIN COSTURA ASTM B819, TIPO "L", DE 32 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, MARCA NACOBRE, IUSA O SIMILAR, identificada de fábrica para servicio médico. INCLUYE: tubería, coples, codos, tees y accesorios compatibles, soportes y fijaciones, cortes, preparación y limpieza para gases medicinales, soldadura fuerte con material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno durante las uniones, identificación de la red, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de hermeticidad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	173.98		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE COBRE FORJADO DE 13 A 10 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, BAJO NORMA ASME B16.22, MARCA NACOBRE O SIMILAR, limpia para servicio de oxígeno. INCLUYE: reducción, limpieza previa, preparación de extremos, unión mediante soldadura fuerte sin fundente para unión cobre-cobre, material de aporte serie BCuP conforme a especificación aplicable, purga continua con nitrógeno durante la soldadura, materiales, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y prueba de hermeticidad de la conexión, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	71.00		00/100 PESOS	\$ -
A.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE COBRE FORJADO DE 19 A 13 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, BAJO NORMA ASME B16.22, MARCA NACOBRE O SIMILAR, limpia para servicio de oxígeno. INCLUYE: reducción, limpieza previa, preparación de extremos, soldadura fuerte, material de aporte compatible serie BCuP, purga continua con nitrógeno, materiales, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y prueba de hermeticidad, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	41.00		00/100 PESOS	\$ -
A.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE COBRE FORJADO DE 25 A 13 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, BAJO NORMA ASME B16.22, MARCA NACOBRE O SIMILAR, limpia para servicio de oxígeno. INCLUYE: reducción, limpieza, preparación, soldadura fuerte, material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y prueba de hermeticidad, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE COBRE FORJADO DE 25 A 19 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, BAJO NORMA ASME B16.22, MARCA NACOBRE O SIMILAR, limpia para servicio de oxígeno. INCLUYE: reducción, preparación y limpieza de extremos, soldadura fuerte, material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y prueba de hermeticidad, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE COBRE FORJADO DE 32 A 25 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, BAJO NORMA ASME B16.22, MARCA NACOBRE O SIMILAR, limpia para servicio de oxígeno. INCLUYE: reducción, preparación y limpieza, soldadura fuerte, material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y prueba de hermeticidad, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE COBRE FORJADO DE 32 A 19 MM DE DIÁMETRO, PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, BAJO NORMA ASME B16.22, MARCA NACOBRE O SIMILAR, limpia para servicio de oxígeno. INCLUYE: reducción, preparación y limpieza, soldadura fuerte, material de aporte compatible, purga continua con nitrógeno, cortes, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y prueba de hermeticidad, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.00		00/100 PESOS	\$ -
A.17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, CON CONEXIONES DE BRONCE/LATÓN DE 13 MM DE DIÁMETRO, compatible con servicio médico. INCLUYE: válvula, conexiones, certificados de calidad de fábrica, preparación y limpieza para servicio de gases medicinales, elementos de unión, instalación, identificación, barrido, materiales, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de hermeticidad y funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.00		00/100 PESOS	\$ -
A.17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, CON CONEXIONES DE BRONCE/LATÓN DE 19 MM DE DIÁMETRO, compatible con servicio médico. INCLUYE: válvula, conexiones, certificados de calidad de fábrica, preparación y limpieza, elementos de unión, instalación, identificación, barrido, materiales, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de hermeticidad y funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, CON CONEXIONES DE BRONCE/LATÓN DE 25 MM DE DIÁMETRO, compatible con servicio médico. INCLUYE: válvula, conexiones, certificados de calidad, preparación y limpieza, elementos de unión, instalación, identificación, barrido, materiales, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de hermeticidad y funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	10.00		00/100 PESOS	\$ -
A.17.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, CON CONEXIONES DE BRONCE/LATÓN DE 32 MM DE DIÁMETRO, compatible con servicio médico. INCLUYE: válvula, conexiones, certificados de calidad, preparación y limpieza, elementos de unión, instalación, identificación, barrido, materiales, cortes, ajustes, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y pruebas de hermeticidad y funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.18	VOZ Y DATOS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 19 MM, para sistema de voz y datos, conforme a trayectorias indicadas en planos. INCLUYE: tubería, coples, conectores, curvas, cajas de registro cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, cortes, habilitado, montaje, alineación, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	161.16		00/100 PESOS	\$ -
A.18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 25 MM, para sistema de voz y datos, conforme a planos. INCLUYE: tubería, coples, conectores, curvas, cajas de registro, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, cortes, montaje, alineación, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	40.32		00/100 PESOS	\$ -
A.18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 32 MM, para sistema de voz y datos, conforme a planos. INCLUYE: tubería, coples, conectores, curvas, cajas de registro, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, cortes, montaje, alineación, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	12.06		00/100 PESOS	\$ -
A.18.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE U/UTP CATEGORÍA 6, COLOR AZUL, PARA SERVICIOS DE VOZ Y DATOS, desde rack de telecomunicaciones hasta nodo de usuario conforme a planos. INCLUYE: cable categoría 6, tendido por charola y/o canalización, jalado, ordenamiento, sujeción, identificación en ambos extremos, reserva técnica cuando corresponda, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	3085.44		00/100 PESOS	\$ -
A.18.05	TERMINACIÓN, PONCHADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTA DE CABLE U/UTP CATEGORÍA 6 PARA NODO DE DATOS, VOZ, CCTV Y/O ACCESS POINT. INCLUYE: preparación del cable, terminación en jack y/o patch panel según corresponda, ponchado, identificación y etiquetado, conexión, escaneo y prueba del enlace permanente en categoría 6, registro de resultados, mano de obra especializada, herramienta y equipo de certificación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	130.00		00/100 PESOS	\$ -
A.18.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CATEGORÍA 6, COLOR AZUL, PARA SERVICIOS DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: jack, terminación de conductores, ponchado, montaje en placa o elemento correspondiente, identificación, etiquetado, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta, pruebas de continuidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	130.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.18.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FACEPLATE DE UN PUERTO, COLOR BLANCO, PARA SALIDA DE VOZ Y/O DATOS. INCLUYE: placa, elementos de fijación, montaje sobre caja o chalupa, colocación del jack correspondiente, identificación y etiquetado, alineación, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	26.00		00/100 PESOS	\$ -
A.18.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FACEPLATE DE DOS PUERTOS, COLOR BLANCO, PARA SALIDAS DE VOZ Y/O DATOS. INCLUYE: placa, elementos de fijación, montaje sobre caja o chalupa, colocación de jacks correspondientes, identificación y etiquetado, alineación, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
A.18.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, CATEGORÍA 6, COLOR NEGRO, PARA TERMINACIÓN TIPO PUNCH-DOWN, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL PROYECTO. INCLUYE: patch panel, montaje en rack de 19", fijaciones, terminación y organización de nodos, ponchado, identificación y etiquetado de puertos, ordenamiento de cableado, conexión a tierra cuando corresponda, pruebas de continuidad y desempeño, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo de prueba. La marca o línea indicada se considerará únicamente como referencia; se aceptarán productos similares con características iguales o superiores, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.18.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6 DE 3 PIES DE LONGITUD, COLOR AZUL, PARA INTERCONEXIÓN EN PATCH PANEL Y EQUIPO ACTIVO. INCLUYE: patch cord terminado de fábrica, conexión, organización, identificación, etiquetado, ajuste, materiales, mano de obra, herramienta y prueba de funcionamiento, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	65.00		00/100 PESOS	\$ -
A.18.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLEADO PARA RACK DE 19", MARCA PANDUIT O SIMILAR, compatible con el sistema de telecomunicaciones del proyecto. INCLUYE: organizador, tapa cuando forme parte del modelo, accesorios de montaje, tornillería, fijaciones, montaje en rack, alineación, organización inicial del cableado, identificación, flete, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.18.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLEADO PARA RACK, MARCA PANDUIT O SIMILAR, compatible con el sistema de telecomunicaciones del proyecto. INCLUYE: organizador completo, tapa cuando forme parte del modelo, accesorios, tornillería, fijaciones, montaje, alineación, organización inicial del cableado, identificación, flete, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.18.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA RACK DE TELECOMUNICACIONES DE 19", compatible con el gabinete indicado en proyecto. INCLUYE: charola, soportes, tornillería, elementos de fijación, montaje, alineación, nivelación, ajustes, materiales, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV						\$ -
A.19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 32 MM, PARA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), conforme a trayectorias indicadas en planos de proyecto. INCLUYE: tubería, coples, conectores, curvas, cajas de registro cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, cortes, habilitado, montaje, alineación, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	42.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE U/UTP CATEGORÍA 6, COLOR AZUL, PARA SISTEMA DE CCTV, desde rack o gabinete de telecomunicaciones hasta el punto de conexión de cámara indicado en planos. INCLUYE: cable categoría 6, tendido por charola y/o canalización, jalado, ordenamiento, sujeción, identificación en ambos extremos, reserva técnica cuando corresponda, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	332.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19.03	TERMINACIÓN, PONCHADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTA DE CABLE U/UTP CATEGORÍA 6 PARA NODO DE CCTV. INCLUYE: preparación del cable, terminación y ponchado en jack, patch panel o dispositivo correspondiente, identificación y etiquetado, conexión, escaneo y prueba del enlace categoría 6, registro de resultados, mano de obra especializada, herramienta y equipo de certificación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	16.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CATEGORÍA 6, COLOR AZUL, PARA PUNTO DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CCTV. INCLUYE: jack, terminación de conductores, ponchado, montaje en placa, caja o elemento correspondiente, identificación, etiquetado, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta, pruebas de continuidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	16.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19.05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA IP TIPO EYEBALL DE 4 MEGAPIXELES, compatible con el sistema CCTV y NVR del proyecto. INCLUYE: cámara completa, base y accesorios de montaje, anclajes, tornillería, fijaciones, conexión a red y alimentación conforme al sistema especificado, direccionamiento y configuración, enfoque y ajuste de imagen, integración al NVR, pruebas de visualización, grabación y funcionamiento, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.19.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO DE 10 TB DE CAPACIDAD, COMPATIBLE CON EL NVR DEL SISTEMA CCTV. INCLUYE: disco duro, instalación física en NVR, conexión, inicialización, configuración de almacenamiento y grabación, verificación de reconocimiento de capacidad, pruebas de escritura, lectura y almacenamiento de video, mano de obra especializada, herramienta y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR LED DE 27" PARA VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA CCTV. INCLUYE: monitor completo, base o soporte propio, cables de alimentación y señal compatibles, conexión al NVR o equipo correspondiente, configuración de resolución, pruebas de imagen y funcionamiento, traslado, colocación, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NVR IP DE 8 CANALES PARA SISTEMA CCTV. INCLUYE: NVR, fuente o cable de alimentación, accesorios propios del equipo, montaje en rack o ubicación indicada, conexión a red y monitor, configuración de cámaras, direccionamiento, parámetros de grabación, usuarios, fecha y hora, almacenamiento, pruebas de visualización en vivo, reproducción, grabación y funcionamiento general, materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.19.09	TERMINACIÓN, PONCHADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTA DE CABLE U/UTP CATEGORÍA 6 PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. INCLUYE: preparación del cable, terminación y ponchado en jack, patch panel o dispositivo correspondiente, identificación y etiquetado, conexión, escaneo y prueba del enlace categoría 6, registro de resultados, mano de obra especializada, herramienta y equipo de certificación, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
A.20	CONTROL DE ACCESO					\$ -
A.20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 19 MM, PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, conforme a trayectorias indicadas en planos de proyecto. INCLUYE: tubería, coples, conectores, curvas, cajas de registro cuando correspondan, soportes, abrazaderas, anclajes y fijaciones, cortes, habilitado, montaje, alineación, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	9.44		00/100 PESOS	\$ -
A.20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE U/UTP CATEGORÍA 6, COLOR AZUL, PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, desde rack o punto de distribución correspondiente hasta los dispositivos indicados en planos de proyecto. INCLUYE: cable categoría 6, tendido por charola y/o canalización, jalado, ordenamiento, sujeción, identificación en ambos extremos, reserva técnica cuando corresponda, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	135.85		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
 TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
 INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
 (APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.20.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CATEGORÍA 6, COLOR AZUL, PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. INCLUYE: jack, terminación de conductores, ponchado, montaje en caja, placa o elemento correspondiente, identificación, etiquetado, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta, pruebas de continuidad y funcionamiento y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
A.20.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL BIOMÉTRICA PARA CONTROL DE ACCESO, CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA 3,000 USUARIOS, LECTOR DE HUELLA DIGITAL, CONECTIVIDAD IP Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA SU OPERACIÓN, integrada a la red de datos mediante cableado U/UTP categoría 6 del proyecto. INCLUYE: terminal biométrica, base y accesorios de montaje, fuente de alimentación cuando corresponda, conexiones eléctricas y de datos, fijaciones, montaje, configuración, alta y parametrización inicial del dispositivo, integración al sistema, ajustes, pruebas de reconocimiento biométrico, conectividad, apertura y registro de eventos, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final. El sistema deberá quedar completamente instalado, configurado y funcionando, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.20.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA MAGNÉTICA PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, para montaje en puerta y conexión al controlador correspondiente, con capacidad y fuerza de retención conforme a planos y especificaciones del proyecto. INCLUYE: chapa magnética, placas y soportes de montaje, fuente de alimentación cuando corresponda, cableado y conexiones eléctricas propias del equipo, tornillería, anclajes, fijaciones, montaje, alineación, ajuste, configuración, conexión al sistema de control de acceso y pruebas de apertura, cierre, retención y liberación, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.20.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE SALIDA SIN CONTACTO CON SENSOR INFRARROJO, INDICADOR ILUMINADO, CONTACTOS DE SALIDA NORMALMENTE ABIERTO Y/O CERRADO Y DISTANCIA DE DETECCIÓN AJUSTABLE, para integración al sistema de control de acceso, marca y modelo indicados en proyecto o similar. INCLUYE: botón o sensor completo, placa, fuente de alimentación cuando corresponda, cableado y conexiones al controlador, tornillería, anclajes y fijaciones, montaje en muro, configuración, ajuste de sensibilidad, pruebas de activación y liberación de puerta, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y limpieza final. Se aceptarán productos similares que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
A.21	SEÑALÍTICA					\$ -
A.21.1	SEÑALÍTICA DE PROTECCIÓN CIVIL					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.21.1.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALES Y AVISOS DE PROTECCIÓN CIVIL, conforme a tipos, dimensiones, ubicación, colores, formas, símbolos y leyendas indicados en planos y proyecto, considerando las clasificaciones de información, precaución, prohibición, obligación, rutas de evacuación, salidas, equipos contra incendio y demás que correspondan. INCLUYE: suministro y fabricación de señalamiento, impresión y/o aplicación gráfica, soportes cuando correspondan, adhesivos, tornillería, anclajes y fijaciones compatibles con el sustrato, trazo, alineación, nivelación, colocación, ajustes, materiales, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza final. Las señales deberán cumplir con las características y especificaciones establecidas en la normatividad aplicable y quedar claramente visibles y firmemente instaladas, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	178.00		00/100 PESOS	\$ -
A.21.2	SEÑALÍTICA INSTITUCIONAL					\$ -
A.21.2.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INSTITUCIONAL EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, con diseño, dimensiones, colores, tipografía, símbolos y ubicación conforme a planos, catálogo de señalética e imagen institucional autorizada. INCLUYE: placa de PVC, impresión y/o aplicación gráfica, adhesivo de doble cara y/o elementos de fijación compatibles con el sustrato según corresponda, cortes, acabados, trazo, alineación, nivelación, colocación, ajustes, flete, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de residuos generados directamente por su colocación y limpieza final. El señalamiento deberá quedar firmemente instalado, alineado y sin daños, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	47.00		00/100 PESOS	\$ -
A.22	LIMPIEZA					\$ -
A.22.01	LIMPIEZA GENERAL CONTINUA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, consistente en recolección, concentración, acopio y retiro periódico de residuos menores, empaques, recortes y sobrantes generados directamente por los trabajos. INCLUYE: barrido y limpieza de áreas de trabajo, recolección y separación de residuos, acarreo interno, recipientes o costales cuando correspondan, retiro periódico al sitio de acopio autorizado dentro de la obra, mano de obra, materiales y consumibles de limpieza, herramienta, equipo y conservación de las áreas en condiciones de orden, limpieza y seguridad durante el desarrollo de los trabajos, a nivel de obra terminada para efectos del periodo de ejecución correspondiente, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1964.49		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
A.22.02	LIMPIEZA FINA GENERAL PARA ENTREGA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS, A EJECUTARSE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS. INCLUYE: retiro de polvo, manchas, etiquetas, residuos, sobrantes y protecciones temporales; limpieza fina de pisos, zoclos, muros, plafones, puertas, cancelerías, vidrios, muebles fijos, accesorios, luminarias, equipos instalados y demás elementos intervenidos; lavado, desmanchado y pulido cuando corresponda al tipo de acabado; materiales y consumibles de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo, recolección, acarreo internos y retiro de residuos producto de la limpieza. Las áreas deberán quedar completamente limpias y en condiciones adecuadas para su recepción y entrega, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	1964.49		00/100 PESOS	\$ -
B	EQUIPAMIENTO					\$ -
B.1	SUMINISTRO, TRASLADO, COLOCACIÓN, AJUSTE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CARRO CAMILLA RADIOTRASPARENTE REACONDICIONADO, MARCA HILL-ROM MODELO P8000 O SIMILAR, para procedimientos y traslado de pacientes, con superficie radiotransparente con equivalencia de aluminio máxima aproximada de 1.7 MM, superficie útil de aproximadamente 66 X 190.5 CM o equivalente, ajuste hidráulico de altura aproximado de 52 A 87 CM, respaldo articulable, posición Trendelenburg y capacidad segura de trabajo mínima de 317 KG. INCLUYE: camilla completa, colchón, barandales, ruedas, sistema de frenado, revisión y reacondicionamiento, limpieza técnica, armado, ajustes, pruebas mecánicas, de movilidad, frenado, elevación y funcionamiento, traslado, acarreo, maniobras y colocación en el sitio indicado. El equipo deberá quedar completamente funcional, previa verificación y aceptación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
B.2	SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MONITOR MULTIPARÁMETRO DE SIGNOS VITALES, MARCA MINDRAY MODELO uMEC 10 O SIMILAR, con pantalla LED a color táctil de aproximadamente 10.4", para monitoreo como mínimo de ECG, respiración, SpO ₂ , presión arterial no invasiva y temperatura; batería recargable de ion-litio y capacidad de almacenamiento de tendencias y eventos. INCLUYE: monitor, batería, cable de alimentación, sensores, cables de paciente y accesorios necesarios para los parámetros especificados, montaje o colocación, configuración inicial, conexión eléctrica y/o de red cuando corresponda, pruebas de parámetros, alarmas y funcionamiento, capacitación básica de operación cuando corresponda, traslado y maniobras. El equipo deberá quedar configurado y funcionando, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	11.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.3	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CONJUNTO DE CARRO DE EMERGENCIA MARCA BAILIDA SERIE EX, MODELO EX34EMG O SIMILAR, EQUIPADO CON MONITOR-DESFIBRILADOR MARCA PHILIPS HEARTSTART MRx O SIMILAR. El carro deberá contar con estructura de acero y aluminio, cojones con cierre central de seguridad, ruedas, elementos de protección contra impactos, superficie para desfibrilador y accesorios para atención de emergencia. El monitor-desfibrilador deberá permitir desfibrilación manual y DEA, cardioversión sincronizada y monitoreo ECG, con batería recargable y pantalla para visualización de parámetros. INCLUYE: conjunto completo, accesorios, cables, palas/electrodos conforme a configuración, montaje del desfibrilador en carro, ajustes, configuración, pruebas de carga, descarga, alarmas y funcionamiento, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
B.4	SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ESTACIÓN DE ANESTESIA REACONDICIONADA, MARCA DRÄGER MODELO APOLLO O SIMILAR, con ventilador electrónico para anestesia, sistema de ventilación controlada, monitorización y autocombprobación del equipo, vaporización y suministro de gases conforme a configuración clínica y compatibilidad con instalaciones del quirófano. INCLUYE: estación completa, ventilador, circuito respiratorio, absorbedor, accesorios propios del sistema, conexiones a alimentación eléctrica y gases medicinales, montaje, nivelación, configuración, pruebas de fugas, ventilación, alarmas, suministro de gases y funcionamiento, limpieza técnica y puesta en servicio. El equipo deberá quedar completamente conectado y funcionando, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.5	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, MARCA WELCH ALLYN MODELO 767 / WA7670-10 O SIMILAR, con dial de aproximadamente 15 CM, pedestal móvil de cinco ruedas, sistema libre de mercurio y látex y manguito tipo FlexiPort o equivalente. INCLUYE: esfigmomanómetro, pedestal, canastilla, manguito y accesorios necesarios, armado, ajuste, verificación de calibración y funcionamiento, traslado y colocación en el sitio indicado, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.6	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO, NIVELACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BÁSCULA MECÁNICA CON ESTADÍMETRO, MARCA FITH MODELO MPS200B O SIMILAR, con capacidad mínima de 200 KG, división de 0.1 KG, estadímetro con rango aproximado de 75 A 200 CM, plataforma de aproximadamente 37.5 X 27.5 CM y estructura de acero con recubrimiento protector. INCLUYE: báscula completa, estadímetro, armado, nivelación, ajuste, verificación de cero, pruebas de pesaje y medición, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.7	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LÁMPARA LED PARA EXPLORACIÓN CON PEDESTAL, MARCA WELCH ALLYN GREEN SERIES 300 MODELO WA44400 O SIMILAR, con iluminación LED blanca de funcionamiento en frío, vida útil aproximada de la fuente LED de 50,000 HORAS e interruptor de encendido/apagado sin contacto. INCLUYE: lámpara, brazo, pedestal, base, fuente de alimentación y accesorios propios del equipo, armado, ajuste de altura y orientación, conexión eléctrica, pruebas de encendido y funcionamiento, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.8	SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MESA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA RADIOLÚCIDA, MARCA ECOMED MODELO ecoBase-8600 O SIMILAR, de aproximadamente 2.00 M DE LARGO X 0.55 M DE ANCHO, accionamiento mediante motor DC de bajo voltaje, respaldo mediante batería, control remoto, movimientos motorizados, retorno a posición inicial, compatibilidad con arco en C y alimentación nominal de referencia de 220 V, 50 Hz. INCLUYE: mesa, colchón, control, accesorios clínicos básicos de configuración, conexión eléctrica, armado, nivelación, configuración, pruebas de movimientos, bloqueo, batería y funcionamiento, traslado y maniobras, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.9	SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO MARCA MEDTRONIC/VALLEYLAB MODELO FORCE FX 8CS O SIMILAR, apto para procedimientos monopolares y bipolares, con sistema de retroalimentación para monitoreo de impedancia del tejido y ajuste de salida conforme al modo seleccionado. INCLUYE: generador, pedal, cables y accesorios correspondientes a la configuración clínica especificada, alimentación eléctrica, colocación, conexión, configuración, pruebas de corte, coagulación, bipolar, alarmas y funcionamiento, traslado y puesta en servicio, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.10	SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ASPIRADOR QUIRÚRGICO MARCA HERGOM MODELO 7A-23B O SIMILAR, con capacidad de aspiración aproximada de 20 L/MIN, rango de vacío aproximado de 0.02 A 0.09 MPa, dos frascos recolectores de aproximadamente 2,500 ML CADA UNO, alimentación 110 V, 60 Hz, nivel de ruido menor a aproximadamente 60 dB(A), operación continua/intermitente y control mediante pedal. INCLUYE: aspirador, frascos, mangueras, pedal, válvula de seguridad, accesorios, conexión eléctrica, pruebas de vacío y funcionamiento, traslado, colocación y ajustes, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
B.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO DE DOBLE PUERTA, MARCA STURDY SERIE SAT, MODELO SAT-400 O SIMILAR, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 100 L, cámara cilíndrica de aproximadamente Ø400 X 800 MM, temperatura de esterilización aproximada de 105 A 136 °C, ciclos programables, eliminación de aire mediante vacío fraccionado y secado por post-vacío. INCLUYE: autoclave completo, puertas, generador/calefacción, controles, registrador, conexiones eléctricas, hidráulicas, drenaje y servicios requeridos conforme a proyecto, montaje, anclaje, nivelación, configuración, pruebas de ciclo, temperatura, presión, vacío, sellado y funcionamiento, puesta en operación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.12	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL, MARCA HERLIS MODELO HEL-HM518 O SIMILAR, fabricado en acero inoxidable calibre 20, dimensiones aproximadas 0.90 X 0.50 X 1.00 M, con entrepaño interior, dos puertas frontales con cerradura, barandal superior de acero inoxidable y cuatro ruedas de aproximadamente 4". INCLUYE: carro completo, puertas, cerradura, ruedas, armado, ajustes de puertas y rodamiento, traslado, maniobras y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del Hospital Escuela Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.13	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE BURÓ HOSPITALARIO CON RUEDAS, MARCA SAIKANG MODELO SKS013-1 O SIMILAR, fabricado en plástico ABS de uso hospitalario, resistente a corrosión y de fácil limpieza, con repisa, cajón, gabinete inferior, gancho para toalla y ruedas. INCLUYE: buró completo, accesorios, ruedas, armado, ajustes, verificación de cajón, puerta y movilidad, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
B.14	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA PUENTE/SOBRECAMA TIPO HOSPITALARIA, MARCA HERGOM HANDY MP O SIMILAR, con cubierta aproximada de 80 X 50 CM, estructura móvil, ajuste de altura, superficie resistente al desgaste, cuatro ruedas con freno y dimensiones generales aproximadas de 80 X 50 X 85 CM según configuración. INCLUYE: mesa completa, estructura, cubierta, mecanismo de elevación, ruedas, frenos, armado, ajustes, pruebas de desplazamiento y estabilidad, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
B.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LÁMPARA DE PROCEDIMIENTOS DE TECHO LED DE UN SATÉLITE, MARCA MEDECO MODELO II LED 700 / EVOLED 700 O SIMILAR, con cabezal aproximado de 700 MM, iluminancia regulable aproximada de 40,000 A 160,000 LUX, temperatura de color de 3,500 A 5,500 K, índice de reproducción cromática Ra ≥95, vida útil LED ≥50,000 h y alimentación 110-240 V, 50/60 Hz. INCLUYE: cabezal, brazo, suspensión, controles, manuales esterilizables, placa y soporte de techo, anclajes, conexión eléctrica, montaje, nivelación, balanceo, pruebas de iluminación, movimientos y funcionamiento, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.16	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE PORTAVENOCULIS DE CINCO PATAS O SOPORTE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, con estructura principal de tubo de aproximadamente 1" calibre 18, varilla porta suero de 1/2", altura regulable aproximada de 1.25 A 2.10 M y base aproximada de 50 X 50 CM. INCLUYE: estructura, varilla, ganchos, sistema de ajuste de altura, base, armado, pruebas de estabilidad y ajuste, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	21.00		00/100 PESOS	\$ -
B.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS Y VACUNAS, MARCA DELCA MODELO DRV-13 O SIMILAR, capacidad aproximada de 13 PIES³ / 368 L, rango de conservación configurable de 2 A 8 °C, construcción interior y exterior en acero inoxidable 304, control por microprocesador, alarmas de alta/baja temperatura, falla eléctrica, puerta abierta y sensor, batería de respaldo de alarmas y alimentación 115 V, 60 Hz. INCLUYE: refrigerador, parillas, controlador, accesorios, nivelación, conexión eléctrica, configuración, estabilización de temperatura, pruebas de alarmas y operación, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.18	SUMINISTRO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE ALTURA PARA QUIRÓFANO, EN ACERO INOXIDABLE, MODELO STS121805 O SIMILAR, de un escalón, dimensiones aproximadas 45.7 X 30.5 X 13.3 CM, con superficie antiderrapante y estructura de servicio pesado. INCLUYE: banco completo, elementos antiderrapantes, ajustes, verificación de estabilidad, traslado y colocación en sitio, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES, MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART R12 O SIMILAR, con adquisición e impresión de 12 derivaciones, pantalla para visualización de ECG e información del paciente, funcionamiento mediante alimentación eléctrica y batería recargable de ion-litio, con capacidad para análisis y almacenamiento de estudios conforme a configuración. INCLUYE: electrocardiógrafo, cable de paciente, electrodos/accesorios reutilizables correspondientes, batería, cable de alimentación, papel inicial, configuración, pruebas de adquisición, impresión y funcionamiento, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE NEGATOSCOPIO LED DE DOS PLACAS, MARCA GREEN LED MODELO TB1H2 O SIMILAR, con dos campos de visualización, luminancia aproximada de 6,300 LUX, iluminación LED uniforme, sensor automático de encendido/apagado al colocar la película y regulación de intensidad. INCLUYE: negatoscopio, fuente eléctrica, elementos de montaje a muro, anclajes, nivelación, conexión eléctrica, ajustes, pruebas de iluminación, sensor y regulación, materiales, mano de obra, herramienta y limpieza final, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
B.21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE PARED, MARCA WELCH ALLYN MODELO WA77710-71ML O SIMILAR, integrado por otoscopio y oftalmoscopio con mangos alimentados desde transformador mural, sistema de iluminación y óptica para examen clínico; oftalmoscopio con rango dióptrico aproximado de -25 A +40. INCLUYE: estación mural, instrumentos, mangos, soportes, transformador/fuente, anclajes, conexión eléctrica, montaje, nivelación, ajuste y pruebas de iluminación y funcionamiento, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	7.00		00/100 PESOS	\$ -
B.22	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE VITRINA/ANAQUEL PARA GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL, MODELO TE0800, HUPFER O SIMILAR, fabricado en material apto para uso hospitalario, de dimensiones aproximadas 1.10 X 0.65 X 2.00 M, con estructura cerrada y rieles/entrepaños regulables en altura. INCLUYE: gabinete completo, puertas, rieles, entrepaños y/o accesorios de almacenamiento según configuración, armado, nivelación, ajustes, traslado, maniobras y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
B.23	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE CARRO PARA MEDICAMENTOS CON CAJONES Y CERRADURA, MARCA 2E MODELO IA-01P O SIMILAR, con aproximadamente cinco cajones, estructura móvil, cuatro ruedas de aproximadamente 125 MM, cerradura y elementos para organización de medicamentos. INCLUYE: carro completo, cajones, cerraduras, accesorios, ruedas, armado, ajuste de cajones, frenos y movilidad, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.24	SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA RESGUARDO DE PSICOTRÓPICOS, MARCA SILVERLINE MODELO SEG30G / DC-CSEG-30G O SIMILAR, dimensiones aproximadas de 300 X 380 X 300 MM, con sistema de apertura/cierre electrónico y estructura metálica. INCLUYE: caja fuerte, sistema electrónico, llaves de respaldo cuando correspondan, baterías iniciales, anclajes y fijaciones a mueble, muro o piso según proyecto, instalación, configuración de código, pruebas de apertura, cierre y seguridad, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.25	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA MAYO CON CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, con altura regulable aproximada de 0.90 A 1.50 M, cubierta/charola aproximada de 60 X 35 CM, estructura móvil y ruedas de aproximadamente 2". INCLUYE: mesa, charola, columna y mecanismo de ajuste, base, ruedas, armado, nivelación, ajuste de altura, pruebas de estabilidad y movilidad, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	10.00		00/100 PESOS	\$ -
B.26	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA PASTEUR CON CAJÓN, MARCA LASERINOX O SIMILAR, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, dimensiones aproximadas 0.60 X 0.40 X 0.90 M, cubierta calibre 18, cajón con corredera de cierre suave, entrepaño inferior y cuatro ruedas giratorias de 3", dos con freno. INCLUYE: mesa completa, cajón, entrepaño, ruedas y herrajes, armado, ajustes, pruebas de movilidad y frenos, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	10.00		00/100 PESOS	\$ -
B.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SISTEMA COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO, MARCA SEISAMED O SIMILAR, para generación de aire médico libre de aceite, con presión máxima aproximada de 100 PSI, panel de control eléctrico-electrónico, sistema redundante de compresión, tanque receptor, tratamiento de aire mediante filtros de partículas, humedad y carbón activado, secadores y monitoreo de monóxido de carbono y punto de rocío. INCLUYE: compresores, motores, tanque, secadores, filtros, panel, alarmas, válvulas, soportes antivibratorios, conexiones eléctricas y a red de aire médico, anclajes, montaje, pruebas de presión, calidad de aire, alarmas y funcionamiento, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.28	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER, MARCA TORONTECH MODELO ToronCare 1120 O SIMILAR, para transferencia lateral de pacientes, con sistema de acoplamiento, plataforma móvil, ajuste manual de altura aproximado entre 0.585 Y 0.925 M, ruedas de aproximadamente 150 MM con bloqueo y barandales laterales abatibles. INCLUYE: equipo completo, plataforma, ruedas, barandales, soporte IV, mecanismos de acoplamiento y ajuste, armado, ajustes, pruebas de movilidad, frenado, transferencia y estabilidad, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.29	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE SILLÓN RECLINABLE PARA ÁREA DE HIDRATACIÓN/ACOMPAÑANTE, MARCA EKO-MOBILITY MODELO KH100101 O SIMILAR, con respaldo reclinable, asiento acojinado, elevación de piernas, descansabrazos fijos, ancho de asiento aproximado de 56 CM y capacidad mínima aproximada de 100 KG. INCLUYE: sillón completo, mecanismo de reclinación y elevación, controles propios del modelo cuando correspondan, armado, ajustes, pruebas de mecanismos, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

licitación pública nacional No. UACH-CCS-071001-2026-PE
trabajos de obra consistentes en adecuaciones y mejoras para la primera etapa de
intervención en el módulo de atención primaria a la salud con servicios ampliados
(APSSA) del hospital escuela universitario de la universidad autónoma de chihuahua.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.30	SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA, MARCA STRYKER MODELO S3 MEDSURG 3005S3 O SIMILAR, con capacidad mínima aproximada de 227 KG, superficie para paciente aproximada de 0.89 X 2.13 M, altura regulable aproximadamente de 0.41 A 0.76 M, barandales laterales, posicionamiento eléctrico, posición de silla cardiaca, liberación para RCP, sistema de frenado y ruedas. INCLUYE: cama completa, barandales, controles, colchón conforme a especificación, cable de alimentación, armado, configuración, pruebas de movimientos, frenos, controles y seguridad, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	4.00		00/100 PESOS	\$ -
B.31	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA LED DE TECHO DE DOBLE SATÉLITE, MARCA MEDECO II LED 700/700, EVOLED 700/700 O SIMILAR, integrada por dos cabezales de aproximadamente 700 MM, cada uno con iluminancia regulable aproximada de 40,000 A 160,000 LUX, campo focalizable de 120 A 300 MM, temperatura de color de 3,500 A 5,500 K, Ra ≥95, alimentación 110–240 V, 50/60 Hz. INCLUYE: dos cúpulas, brazos, suspensión, controles, manuales esterilizables, soporte y placa de anclaje a estructura, conexiones eléctricas, montaje, balanceo, nivelación, pruebas de iluminación, movimientos y funcionamiento, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.32	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LÁMPARA QUIRÚRGICA/DE EXAMINACIÓN MÓVIL PARA EMERGENCIA, MARCA SMARTLED/EXLED300EM O SIMILAR, con cabezal aproximado de 300 MM, iluminancia aproximada de 70,000 A 140,000 LUX, temperatura de color 4,500 ±500 K, índice cromático aproximado Ra 96, fuente LED de vida útil aproximada de 50,000 h y alimentación 110/220 V, 50/60 Hz. INCLUYE: lámpara, pedestal móvil, batería cuando corresponda a configuración de emergencia, cargador/fuente, mango esterilizable, armado, configuración, pruebas de iluminación, batería, movilidad y funcionamiento, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.33	SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA/CAMILLA DE EXPLORACIÓN, MARCA MAGNOMÉDICO MODELO MEF001-1 O SIMILAR, con estructura de uso médico, acabado en pintura epóxica homeada, superficie tapizada, tres cajones laterales, dos puertas laterales, piñeras y contacto eléctrico frontal. INCLUYE: mesa completa, tapizado, cajones, puertas, piñeras, herrajes y accesorios, armado, ajustes de mecanismos, conexión del contacto cuando corresponda, pruebas de estabilidad y funcionamiento, traslado y colocación, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
B.34	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE CLÍNICO FIJO PARA CONTROL Y VALORACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS, TIPO CENTRAL DE ENFERMERAS, integrado por dos módulos en "L" de aproximadamente 2.80 X 0.70 X 1.10 M y 1.80 X 0.70 X 1.10 M, fabricados en MDF-MR de 18 MM resistente a humedad, revestimiento de laminado plástico de alta presión y cubierta de superficie sólida acrílica tipo CORIAN o similar, con zoclo sanitario integrado. INCLUYE: cajoneras, puertas, entrepaños, herrajes, correderas, jaladeras, cerraduras, pasacables, anclajes, fabricación, traslado, montaje, nivelación, sellado, ajustes y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.35	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ENFERMERAS FIJA PARA URGENCIAS, integrada por módulos de aproximadamente 2.80 X 0.70 X 1.10 M Y 2.20 X 0.70 X 1.10 M, conforme a planos y detalles de mobiliario fijo. INCLUYE: estructura, cubiertas, cajones, puertas, entrepaños, cantos, herrajes, correderas, jaladeras, pasacables, anclajes, fijaciones, fabricación, cortes, ajustes, traslado, acarreo, montaje, alineación, nivelación, sellado, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.36	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ENFERMERAS FIJA PARA HOSPITALIZACIÓN/RECUPERACIÓN, DE 2.40 X 0.70 X 1.10 M, conforme a planos y detalles de mobiliario fijo. INCLUYE: estructura, cubierta, cajones y/o puertas, entrepaños, cantos, herrajes, correderas, jaladeras, pasacables, anclajes, fabricación, traslado, montaje, nivelación, sellado, ajustes, remates y limpieza final, a nivel de obra terminada, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.37	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA CENTRAL CON TARJA DOBLE CLAVE TJ-06 PARA CEYE, DE 2.00 X 0.70 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable AISI 316L CALIBRE 16. INCLUYE: cubierta, dos finas, estructura, refuerzos, patas, niveladores, respaldo cuando corresponda, soldadura sanitaria, pulido de uniones, preparación de conexiones hidráulicas y sanitarias, fabricación, traslado, montaje, nivelación, pruebas de hermeticidad y limpieza final, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.38	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE INSPECCIÓN CLAVE MS-06 PARA CEYE, DE 1.30 X 0.60 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: cubierta, estructura, refuerzos, patas, niveladores, soldadura, pulido, fabricación, traslado, montaje, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.39	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE ENSAMBLE CLAVE MS-07 PARA CEYE, DE 1.60 X 0.70 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16, con niveladores. INCLUYE: cubierta, estructura, refuerzos, patas, niveladores, soldadura, pulido, fabricación, traslado, montaje, nivelación, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.40	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA ALTA CLAVE MS-08 PARA ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL EN CEYE, DE 0.90 X 0.60 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: estructura, cubierta, refuerzos, niveladores, soldadura, pulido, fabricación, traslado, montaje, ajustes y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.41	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE APOYO CLAVE MS-09 PARA CEYE, DE 1.80 X 0.60 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: estructura, cubierta, refuerzos, patas, niveladores, soldadura, pulido, fabricación, traslado, montaje, nivelación, ajustes y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.42	SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE ESTANTE FIJO/SEMIFIJO PARA GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL EN CEYE, fabricado en material lavable, resistente a corrosión y compatible con uso hospitalario, con estructura de soporte y entrepaños. INCLUYE: estante, entrepaños, soportes, anclajes cuando correspondan, armado, nivelación, fijación, traslado, montaje, ajustes y limpieza final, previa verificación y aceptación. P.U.O.T.	PZA	8.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
 TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
 INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
 (APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vació y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.43	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJA CENTRAL CLAVE TJ-07 PARA ÁREA SUCIA DE CEYE, DE 2.00 X 0.70 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable AISI 316L calibre 16. INCLUYE: cubierta, fina, respaldo cuando corresponda, estructura, patas, niveladores, soldadura sanitaria, pulido, preparación y conexión a instalaciones hidráulicas y sanitarias correspondientes, pruebas de hermeticidad, traslado, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.44	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA CON TARJA CLAVE TJ-08 PARA ÁREA SUCIA DE CEYE, DE 2.30 X 0.60 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: cubierta, fina, estructura, refuerzos, patas, niveladores, soldadura, pulido, preparación y conexión a instalaciones, pruebas de hermeticidad, traslado, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.45	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE GABINETE PARA FLUJO LAMINAR, MÓDULO APROXIMADO DE 48" X 24", CUELLO DE 10" DE DIÁMETRO Y CAPACIDAD APROXIMADA DE 480 CFM, fabricado en acero inoxidable conforme a proyecto. INCLUYE: gabinete, cuello, filtros y accesorios propios del sistema conforme a especificación, soportes, anclajes, sellado, conexión a ductería, nivelación, pruebas de flujo, sellado y funcionamiento, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.46	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA CLÍNICA CON TARJA CLAVE TJ-04 PARA CURACIONES, DE 1.20 X 0.70 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: cubierta, tarja, estructura, refuerzos, niveladores, soldadura, pulido, conexiones a servicios cuando correspondan, pruebas de hermeticidad, traslado, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA HOSPITALARIA ANTIBACTERIAL CON RIEL, DE DESARROLLO APROXIMADO DE 4.20 X 2.40 M, conforme a ubicación indicada en proyecto. INCLUYE: cortina, riel, carros, ganchos, soportes, anclajes, fijaciones, cortes, ajustes, montaje, nivelación, pruebas de apertura/cierre, materiales, mano de obra y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	14.00		00/100 PESOS	\$ -
B.48	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BANCO DE FILTROS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE, CAPACIDAD APROXIMADA DE 2,185 ACFM, CON ETAPAS DE FILTRACIÓN MERV-08 Y MERV-14, ALIMENTACIÓN 220 V, 3 FASES, 60 Hz, conforme a planos HVAC. INCLUYE: gabinete, filtros, ventilador y componentes propios del equipo conforme a ficha, soportes, anclajes, conexión eléctrica y de ductería, sellado, configuración, pruebas de flujo, presión y funcionamiento, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.49	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BANCO DE FILTROS PARA INYECCIÓN DE AIRE, CAPACIDAD APROXIMADA DE 2,684 ACFM, CON ETAPAS MERV-08, MERV-14 Y HEPA, ALIMENTACIÓN 220 V, 3 FASES, 60 Hz, conforme a planos HVAC. INCLUYE: gabinete, filtros, ventilador y componentes propios del sistema, soportes, anclajes, conexión eléctrica y de ductería, sellado, configuración, pruebas de flujo, presión diferencial, filtración y funcionamiento, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.50	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CENTRAL DÚPLEX DE VACÍO MÉDICO/WAGD, INTEGRADA POR 2 BOMBAS DE 5 HP, RECEPTOR DE APROXIMADAMENTE 227 L Y MONITOR CONTINUO DE O ₂ , conforme a planos y memoria de gases medicinales. INCLUYE: bombas, receptor, controles, filtros, válvulas, alarmas, monitor, base y soportes, anclajes, conexiones eléctricas y a red de vacío/WAGD, configuración, pruebas de vacío, alternancia, alarmas y funcionamiento, puesta en servicio. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.51	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MANIFOLD AUTOMÁTICO DE OXÍGENO MEDICINAL DE ALTA PRESIÓN, CONFIGURACIÓN 6+6 CILINDROS DE APROXIMADAMENTE 9.5 M³, conforme a proyecto de gases medicinales. INCLUYE: manifold, cabezales, conexiones para cilindros, reguladores, válvulas, manómetros, sistema de conmutación automática, soportes, anclajes, conexiones a red, identificación, pruebas de presión, hermeticidad, cambio de banco y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.52	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ALARMA DIGITAL DE ÁREA PARA DOS GASES MEDICINALES: OXÍGENO Y AIRE MÉDICO. INCLUYE: panel, sensores/transductores, fuente, conexiones eléctricas y de señal, montaje, identificación, programación de límites, pruebas de alarma visual/audible y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.53	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ALARMA DIGITAL DE ÁREA PARA TRES GASES MEDICINALES: OXÍGENO, AIRE MÉDICO Y VACÍO. INCLUYE: panel, sensores/transductores, alimentación, conexiones, montaje, identificación, programación, pruebas de presión/vacío, alarmas y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	5.00		00/100 PESOS	\$ -
B.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MURAL GAS-ESPECÍFICA PARA OXÍGENO, AIRE MÉDICO Y/O VACÍO, según ubicación y servicio indicado en planos, con enchufe rápido y cierre automático. INCLUYE: toma completa, placa, cuerpo de válvula, conexión a tubería correspondiente, soldadura fuerte con purga de nitrógeno cuando aplique, identificación, montaje, pruebas de hermeticidad, presión/vacío y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	71.00		00/100 PESOS	\$ -
B.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA HORIZONTAL CLÍNICA DE APROXIMADAMENTE 1.20 M PARA DOS GASES MEDICINALES: OXÍGENO Y AIRE MÉDICO, conforme a planos. INCLUYE: consola, dos tomas gas-específicas, canalizaciones internas, soportes, anclajes, conexiones a red, identificación, montaje, sellado y pruebas de hermeticidad y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	6.00		00/100 PESOS	\$ -
B.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA HORIZONTAL CLÍNICA DE APROXIMADAMENTE 1.20 M PARA TRES GASES MEDICINALES: OXÍGENO, AIRE MÉDICO Y VACÍO, conforme a planos. INCLUYE: consola, tres tomas gas-específicas, canalizaciones internas, soportes, anclajes, conexiones, identificación, montaje, sellado y pruebas. P.U.O.T.	PZA	10.00		00/100 PESOS	\$ -
B.57	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PANEL MAESTRO DIGITAL PARA MONITOREO DE FUENTES DE GASES MEDICINALES, conforme a sistema proyectado. INCLUYE: panel, módulos de entrada, fuente, comunicaciones, cableado de señal, montaje, identificación, programación, pruebas de alarmas, comunicaciones y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: **jueves, 22 de octubre de 2026**

Tiempo de Ejecución: **120 días naturales**

Anticipo: **30.00%**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA DOS GASES MEDICINALES, CONFIGURACIÓN 13/13 MM. INCLUYE: gabinete, dos válvulas, manómetros cuando correspondan, conexiones, placa/ventana de acceso, anclajes, identificación, conexión a redes, pruebas de hermeticidad y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA TRES GASES MEDICINALES, CONFIGURACIÓN 13/13/19 MM. INCLUYE: gabinete, tres válvulas, conexiones, accesorios, anclajes, identificación, montaje y pruebas de hermeticidad y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA TRES GASES MEDICINALES, CONFIGURACIÓN 19/19/25 MM. INCLUYE: gabinete, tres válvulas, conexiones, accesorios, anclajes, identificación, montaje y pruebas de hermeticidad y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	5.00		00/100 PESOS	\$ -
B.61	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA CON TARJA DOBLE PARA PRELAVADO DE COCINA CLAVE TJ-02, DE 2.00 X 0.70 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16, con respaldo y dos tinas. INCLUYE: estructura, cubierta, tinas, refuerzos, patas, niveladores, soldadura sanitaria, pulido, preparación para instalaciones, conexiones correspondientes, pruebas de hermeticidad, traslado, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.62	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE ARMADO PARA COCINA CLAVE MS-02, DE 1.40 X 0.80 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: cubierta, estructura, refuerzos, patas, niveladores, soldadura, pulido, fabricación, traslado, montaje, nivelación y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.63	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO, DE APROXIMADAMENTE 1.22 X 0.61 X 1.83 M, con entrepaños para almacenamiento de insumos y utensilios. INCLUYE: estructura, entrepaños, niveladores y/o anclajes cuando correspondan, armado, nivelación, fijación y colocación. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.64	SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS PARA COCINA ACADÉMICA, destinado al resguardo de utensilios, recipientes e insumos, conforme a dimensiones y acabado indicados en planos. INCLUYE: gabinete, puertas, entrepaños, bisagras, jaladeras, herrajes, armado, nivelación, fijación cuando corresponda y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
B.65	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CLÓSET CLÍNICO FIJO PARA ROPA LIMPIA EN URGENCIAS, DE 1.80 X 0.60 X 2.10 M, conforme a planos de mobiliario. INCLUYE: estructura, puertas, entrepaños, herrajes, jaladeras, anclajes, fabricación, montaje, nivelación, ajustes y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.66	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO CLAVE MU-03 PARA GUARDA Y PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS EN URGENCIAS, DE 1.80 X 0.60 X 2.10 M, fabricado en MDF-MR de 18 MM resistente a humedad, con tarja de acero inoxidable. INCLUYE: gabinete, puertas, cajones y/o entrepaños según diseño, herrajes, cubierta, tarja, anclajes, sellado, preparación y conexión de instalaciones correspondientes, fabricación, montaje, nivelación y pruebas de hermeticidad. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

LOGO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.67	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO CLAVE MU-05 PARA GUARDA Y PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS EN URGENCIAS, DE 1.10 X 0.60 X 2.10 M, fabricado en MDF-MR de 18 MM con tarja de acero inoxidable. INCLUYE: gabinete, almacenamiento, herrajes, tarja, anclajes, sellado, conexiones de instalaciones, montaje, nivelación y pruebas. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.68	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO CON TARJA CLAVE MU-12 PARA HOSPITALIZACIÓN, DE 1.20 X 0.60 X 2.10 M, fabricado en MDF-MR de 18 MM con tarja de acero inoxidable. INCLUYE: gabinete, cubierta, almacenamiento, tarja, herrajes, anclajes, sellado, conexión de servicios, montaje, nivelación y pruebas de hermeticidad. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.69	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO CLAVE MU-13 PARA GUARDA Y PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALIZACIÓN, DE 2.09 X 0.60 X 2.10 M, fabricado en MDF-MR de 18 MM con tarja de acero inoxidable. INCLUYE: gabinete, puertas, cajones/entrepaños, cubierta, tarja, herrajes, anclajes, conexiones, montaje, nivelación, sellado y pruebas. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.70	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO CON TARJA CLAVE MU-19 PARA RECUPERACIÓN, DE 1.50 X 0.60 X 2.10 M, fabricado en MDF-MR de 18 MM con tarja de acero inoxidable. INCLUYE: gabinete, cubierta, almacenamiento, tarja, herrajes, anclajes, conexiones a instalaciones, montaje, nivelación y pruebas. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.71	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO CLAVE MU-20 PARA GUARDA Y PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS EN RECUPERACIÓN, DE 1.88 X 0.60 X 2.10 M, fabricado en MDF-MR de 18 MM con tarja de acero inoxidable. INCLUYE: gabinete, cubierta, puertas, cajones/entrepaños, tarja, herrajes, anclajes, conexiones, montaje, nivelación, sellado y pruebas. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.72	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA FIJA PARA PUESTO DE ANESTESIA CLAVE MS-04, DE 1.50 X 0.70 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: cubierta, estructura, refuerzos, niveladores, anclajes cuando correspondan, soldadura, pulido, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.73	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJA PARA LAVADO DE CIRUJANOS CLAVE TJ-09, DE 2.00 X 0.70 X 0.85 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: tina, cubierta, respaldo, estructura, soportes, anclajes, preparación y conexión a instalaciones hidráulicas y sanitarias, soldadura sanitaria, pulido, montaje, nivelación, pruebas de hermeticidad y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.74	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SWITCH CAPA 3 ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS GIGABIT PoE+, CON 4 PUERTOS SFP, DOBLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y VENTILADORES HOT-SWAP O SIMILAR. INCLUYE: equipo, fuentes, accesorios para montaje en rack, conexión eléctrica y de red, configuración básica de administración, VLAN y PoE conforme a proyecto, actualización de firmware cuando corresponda, pruebas de puertos, enlaces, PoE y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
B.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK TIPO GABINETE DE 19" PARA TELECOMUNICACIONES DE LA RED CLÍNICO-ACADÉMICA APSSA, con estructura metálica, rieles de montaje, puerta ventilada y elementos para organización de cableado. INCLUYE: gabinete, puertas, rieles, paneles, anclajes, niveladores, conexión a puesta a tierra, armado, montaje, nivelación y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE
TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacío y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU HORIZONTAL PARA RACK DE TELECOMUNICACIONES, CON MÍNIMO 8 CONTACTOS, compatible con alimentación y rack del proyecto. INCLUYE: PDU, cable y clavija correspondiente, soportes, tornillería, montaje, conexión, identificación y prueba de funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.77	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE ACCESO WI-FI PARA INTERIOR, ESTÁNDAR 802.11ac, DOBLE BANDA, MIMO 2X2 Y VELOCIDAD TEÓRICA DE HASTA 1,167 Mbps O SIMILAR. INCLUYE: access point, soporte, montaje en muro/plafón, conexión U/UTP, alimentación PoE cuando corresponda, configuración, integración a red, pruebas de cobertura, conectividad y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	11.00		00/100 PESOS	\$ -
B.78	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS COMPATIBLE CON UPS DE 15 kVA, SISTEMA 220/127 V, 3F, 4H, 60 Hz, PARA RESPALDO MÍNIMO DE 5 MINUTOS A LA CARGA DEFINIDA EN PROYECTO. INCLUYE: baterías, gabinete/rack, cables, conectores, protecciones y accesorios, montaje, interconexión al UPS, configuración, pruebas de autonomía, carga, descarga y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.79	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA CLÍNICA CON TARJA Y ANAQUEL SUPERIOR CLAVE TJ-05 PARA SÉPTICO, DE 2.00 X 0.70 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable AISI 316L calibre 16. INCLUYE: mesa, tarja, anaquel, estructura, soportes, niveladores, conexiones hidráulicas/sanitarias, montaje, soldadura sanitaria, pulido y pruebas de hermeticidad. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
B.80	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA CLÍNICA CLAVE MS-05 PARA SÉPTICO, DE 0.80 X 0.50 X 0.90 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: cubierta, estructura, patas, niveladores, soldadura, pulido, montaje y limpieza final. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.81	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFER DE CAMILLAS CLAVE T-01, DE APROXIMADAMENTE 2.40 X 1.19 M, integrado por tres rodillos, estructura y tapas en acero inoxidable T-304 calibre 16 y cancelería plegable. INCLUYE: estructura, rodillos, elementos móviles, cancelería, soportes, herrajes, anclajes, fabricación, montaje, alineación, ajustes y pruebas de transferencia y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.82	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJA CLÍNICA CLAVE TJ-03 CON TRAMPA DE YESOS PARA URGENCIAS, DE 1.80 X 0.70 X 0.85 M, fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 16. INCLUYE: tarja, cubierta, estructura, trampa de yesos, conexiones, soportes, niveladores, soldadura sanitaria, pulido, conexión hidráulica y sanitaria, montaje y pruebas de hermeticidad y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -
B.83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO FIJO DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN/RENOVACIÓN DE AIRE, CAPACIDAD APROXIMADA DE 1,200 ACFM, ALIMENTACIÓN 127 V, 1 FASE, 60 Hz, CON TRANSMISIÓN POR POLEAS Y BANDAS. INCLUYE: ventilador, motor, transmisión, gabinete/base, soportes, anclajes, conexión a ductería y alimentación eléctrica, alineación, tensión de bandas, pruebas de giro, caudal, vibración y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	1.00		00/100 PESOS	\$ -

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCS-071001-2026-PE

TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOGO DE LA EMPRESA O
PERSONA FÍSICA

Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Chihuahua

P.U.C.G.E.:

Especialidad Requeridas:

- 1301 – Albañilería y obra civil.
- 1302 – Recubrimientos y acabados (pintura, texturas, selladores).
- 1303 – Plafones.
- 1304 – Herrería.
- 1306 – Carpintería.
- 1308 – Rehabilitación de edificaciones y remodelaciones.
- 1309 – Instalaciones eléctricas en edificación o habitacionales (iluminación y control).
- 1310 – Instalaciones hidrosanitarias.
- 1704 – Tableros de fuerza y distribución.
- 1707 – Instalaciones de aire acondicionado y refrigeración (incluye calefacción).
- 1708 – Vacio y aire comprimido.
- 1709 – Sistemas contra incendios.
- 1710 – Sistema de pararrayos y sistemas de tierras.
- 3202 – Telefonía, voz y datos.
- 3304 – Gases medicinales.

Proveedor UACH No.:

Fecha de Entrega: jueves, 22 de octubre de 2026

Tiempo de Ejecución: 120 días naturales

Anticipo: 30.00%

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
B.84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO TIPO VENT SET O SIMILAR PARA VENTILACIÓN, CAPACIDAD APROXIMADA DE 1,600 ACFM, ALIMENTACIÓN 220-230 V, 3 FASES, 60 Hz. INCLUYE: equipo completo, motor, gabinete/base, transmisión cuando corresponda, soportes, anclajes, conexión eléctrica y a ductería, ajustes, pruebas de caudal, giro, vibración y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	3.00		00/100 PESOS	\$ -
B.85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO FIJO DE VENTILACIÓN PARA DESFOGUE AL EXTERIOR, CAPACIDAD APROXIMADA DE 1,072 ACFM, ALIMENTACIÓN 220-230 V, 3 FASES, 60 Hz. INCLUYE: ventilador, motor, gabinete/base, soportes, anclajes, conexión eléctrica y a ductería, sellado, ajustes y pruebas de caudal y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -
B.86	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO FIJO PARA INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR, CAPACIDAD APROXIMADA DE 1,350 ACFM, ALIMENTACIÓN 220-230 V, 3 FASES, 60 Hz, ASOCIADO AL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV/HEPA DEL PROYECTO. INCLUYE: ventilador, motor, gabinete/base, soportes, anclajes, conexión eléctrica y a ductería/filtros correspondientes, sellado, ajustes, pruebas de caudal, presión, giro, vibración y funcionamiento. P.U.O.T.	PZA	2.00		00/100 PESOS	\$ -

SUBTOTAL	\$	-
IVA 16%	\$	-
TOTAL	\$	-

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FÍSICA

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL:

RFC:

DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

NUMERO DE TELÉFONO: